VARIANTE 02 - OPERE STRUTTURALI ED ASSISTENZA INDAGINI SU STRUTTURE ESISTENTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1C.01.040.01 20.a	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -con diametro fino a 20 mm perforazione per inghisaggio bilancini balconi	14,00	12,00		0,150	25,20		
	Cordolo di copertura edificio principale ogni 50 cm	2,00	16,90	2,000	0,300	20,28		
	Cordolo di copertura corpo basso ogni 50 cm	2,00 2,00 2,00	7,06 5,31 9,12	2,000 2,000 2,000	0,300 0,300 0,300	6,37		
	SOMMANO m					71,26	23,23	1′655,3
2 C.04.600.00 0.c	Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rappor odotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali							
	perforazione per inghisaggio bilancini balconi *(lung.=12*14) Cordolo di copertura edificio principale ogni 50 cm *(lung.=16,90*2*2)		168,00	1,500	0,300	75,60		
	(lung.=7,06*2*2) Cordolo di copertura corpo basso *(lung.=5,31*,2*,2) ogni 50 cm *(lung.=9,12*2*2)		67,60 28,24 0,21 36,48	3,000 3,000 3,000 3,000	0,300 0,300 0,300 0,300	60,84 25,42 0,19 32,83		
	SOMMANO dm³			2		194,88	13,51	2′632,8
3 IC.01.030.00 20.b	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ Le quantità sono aumentate in virtu del fatto che la profondità delle fondazioni era da verificare.							
	Cerchiatura 1 Cerchiatura 2 Cerchiatura 3 Cerchiatura 4 Cerchiatura 5 Cerchiatura 6 Cerchiatura 7 Cerchiatura 8 muratura centrale corpo basso	2,00 2,00 2,00	0,40 0,44 0,60 0,60 0,44 0,44 0,44 0,18 0,30	4,150 2,450 4,150 2,000 4,000 3,630 2,950 2,200 4,300	3,650 3,650 3,650 3,650 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400	6,06 7,87 9,09 4,38 5,98 10,86 8,83 1,35 4,39		
	a detrarre quantità di progetto Sommano positivi m³		-38,00			-38,00 58,81		
	Sommano negativi m³ SOMMANO m³			***************************************	-	20,81	90,45	1′882,20
l C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi		- 4				23,13	1 002,20
	,,,,,		30,16 30,80			30,16 30,80		
	SOMMANO t				-	60,96	8,18	498,63
C.13.050.00	Spalmatura di bitume ossidato ad alto punto di fusione in ragione di 1,2					***************************************		
C.13.050.00								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		= Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,00		6′669,1
	SOMMANO m ²					54,00	1,31	70,74
6 1C.13.150.00 20	Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formaz e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata Copertura edificio principale (guaina a perdere)		6,00	9,000		54.00		
	SOMMANO m ²		0,00	9,000		54,00	2.07	165.70
	SOMIMANO					54,00	3,07	165,78
7 NC.10.500.0 020	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. puntellamento dei solai per esecuzione dei saggi	i.						
	solaio piano primo solaio corpo basso	2,00	3,00	4,000 3,000		24,00		
	SOMMANO m ²		3,00	3,000		9,00	10.45	641.05
	SOMMANO					33,00	19,45	641,85
8 1C.00.600.00 20	Esecuzione di saggio a qualsiasi piano, atto alla identificazione e verifica della struttura portante. Consiste nella realizzazione di uno scasso di dimensioni medie cm 40x40 fino sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. Piano terra							
	Pareti vano scale					5,00		
	pilastro piano primo					1,00		
	Vano scala pilastro					4,00 1,00		
	coeprtura edificio principale copertura corpo basso		8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			4,00 2,00		
	SOMMANO cad	2				17,00	58,00	986,00
9 1C.00.650.00 10	Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati, blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia e consistenza dei materiali impieg e finiture superficiali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, i piani di lavoro interni.	ī						
	saggi muratura su via paleari saggi su cortile interno					2,00 1,00		
	SOMMANO cad			š		3,00	41,56	124,68
						3,00	11,50	124,00
	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm chiusura vani piano terra	2,00	1,20		2,400	5,76		
	chiusura vani contatore gas su via Paleari	2,00	1,20 0,50		1,500 1,300	3,60 0,65		
	5		0,50		1,000	0,50		
	SOMMANO m²					10,51	32,55	342,10
1 C.01.100.00	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed	N e		¥				
	A RIPORTARE							9′000,26

COMMITTENTE: COMUNE D' POQUATO REALESS (MI)

							pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	٤	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′000,2
20.b	accatastamento delle macerie nell'ambito del can mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm appartamenti lato sx appartamenti lato dx1 appartamenti lato dx2 vano scala 1° e 2° piano Piano terra lato strada Vano scala PT Piano terra lato via Battisti Appartamento piano Terra fabbricato basso a detrarre di progetto	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	27,10 26,23		4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	243,84 216,80 209,84 49,76 190,00 45,24 103,16 138,32 -288,00		
	Sommano negativi m² x cm					1′196,96 -288,00		
	SOMMANO m² x cm					908,96	1,08	981,68
IC.01.100.00 20.c	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento per ogni cm in più, da 7,1 cm appartamenti lato sx appartamenti lato dx1 appartamenti lato dx2 vano scala 1° e 2° piano Piano terra lato strada Vano scala PT Piano terra lato via Battisti Appartamento piano Terra fabbricato basso	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	30,48 27,10 26,23 6,22 47,50 11,31 25,79 34,58		4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	243,84 216,80 209,84 49,76 190,00 45,24 103,16 138,32		
	SOMMANO m² x cm					1′196,96	0,90	1′077,26
	Parziale LAVORI A MISURA euro		i.				-	11′059,20
	TOTALE euro							11′059,20
	Data, 25/03/2019							γ.
	II Tecnico II Tecnico III Tec	ALPI CAS SAC STAC STAC	ECECE CLIVENT 10 SA (ECHA DALIT	TE SAL E PERT ONE DAD BY	5040 A470 CO SELICTA ELLIE. 2019	THE EV	ANDERO	THE THE
					4	Amminis	tratore (Jnico
	A RIPORTARE				•			