Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.00.00.0190	Costo di new jersey in PVC, modulari componibili, altezza 100 cm, larghezza 60 cm, lunghezza fino a 60 cm. cm di colore rosso, bianco o giallo, per tutta la durat adel							
	cantiere Vari tratti	16,00	30,00			480,00		
	SOMMANO mI					480,00	22,00	10′560,00
2 A.00.00.0440	Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria per tutta la durata del cantiere Varie Aree	16,00	10,00			160,00		
	SOMMANO mese	10,00	10,00			160,00	40,00	6′400,00
	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto						13,55	
A.00.00.0470	triangolare, per tutta la durta del cantiere.	16,00	20,00			320,00		
	SOMMANO cadauno	,	,			320,00	5,00	1′600,00
4 A.00.00.0475	Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio per tutta la durta del cantiere.							
	20111112	16,00	20,00			320,00	0.00	70400
	SOMMANO cadauno					320,00	2,20	704,00
5 A.00.00.0485	Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio per tutta la durta del cantiere.	16,00	20,00			320,00		
	SOMMANO cadauno					320,00	5,00	1′600,00
6 PN_Sic_002	Noleggi di coni in gomma: con tre fasce bianche e altezza superiore a 50 cm omologati posti a non più di 5							
	metri di distanza l'uno dall'altro per cantieri di durata fino a due giorni per tutta la durata del cantiere.							
	Coni delineatori	16,00	31,00			496,00		
	SOMMANO cadauno					496,00	2,00	992,00
7 PN_Sic_003	Coppia di movieri dotati di apparecchi per la ricetrasmissione.							
		16,00	32,00			512,00		
	SOMMANO ora					512,00	50,00	25′600,00
8 A.00.00.0160	Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza m.2,00, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli per tutt ala durata del cantiere							
	varie Vie	16,00	25,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	25,00	10′000,00
9 PN_Sic_004 	Realizzazioe di segnaletica stradale orizzontale gialla per cantieri stradali. Si ritengono compensati: la prima realizzazione,							
	la manutenzione, il rifacimento mediante							
	A RIPORTARE							57′456,00

	T .							
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							E7'4E6
	RIPORIO							57′456,0
	cancellazzione e realizzazione, per tutta la durata							
	del cantiere.					16.00		
						16,00		
	SOMMANO mI					16,00	150,00	2′400
	Downiele I AVODI A MISUDA euro							59′856
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29 630
	TOTALE euro							59′856
	Pogliano Milanese, 10/02/2017							
	II Tecnico							
	T. Control of the Con	l		I .	1			