

---

## ANALISI NUOVI PREZZI

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

#### OGGETTO:

- Messa in sicurezza di solai e controsoffitto, sistemazione impiantistiche ed opere complementari nel plesso Don Milani - SCUOLA GIALLA  
Intervento 1

#### LOCALITA':

- Plesso Scolastico Don Milani
- Via Dante Alighieri 9 – Pogliano Milanese (MI)

#### COMMITTENTE:

- Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese

#### DATA:

- REV00 del 04.07.2023

Ns. rif: 0025-23/MS

---

**TeKnoProgetti engineering s.r.l.**

[www.teknoprogettisrl.it](http://www.teknoprogettisrl.it)  
[info@teknoprogettisrl.it](mailto:info@teknoprogettisrl.it)



Certificato n. 15429 DIVISIONE PROGETTAZIONE

DIVISIONE PROGETTAZIONE  
via XXV Aprile n°24/a -20871- Vimercate (MB)  
tel. 039/2142477  
Direttore tecnico: Ing. M. Bertoni  
[m.bertoni@teknoprogettisrl.it](mailto:m.bertoni@teknoprogettisrl.it)

DIVISIONE TECNOLOGICA  
via XXV Aprile n°24/a -20871- Vimercate (MB)  
tel. 039/2142477  
Direttore tecnico: Ing. A. Salmoiraghi  
[a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it](mailto:a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it)

Il direttore tecnico della divisione progettazione  
Ing. Mauro Bertoni

**TeKnoProgetti engineering s.r.l.**

[www.teknoprogettisrl.it](http://www.teknoprogettisrl.it)  
[info@teknoprogettisrl.it](mailto:info@teknoprogettisrl.it)



Certificato n. 15429 DIVISIONE PROGETTAZIONE

DIVISIONE PROGETTAZIONE  
viale Lombardia n°233 -20861- Brugherio (MB)  
tel. 039/2142477 - fax. 039/2875445  
Direttore tecnico: Ing. M. Bertoni  
[m.bertoni@teknoprogettisrl.it](mailto:m.bertoni@teknoprogettisrl.it)

DIVISIONE TECNOLOGICA  
via XXV Aprile n°24/a -20871- Vimercate (MB)  
tel. 039/6260355 - fax. 039/6084308  
Direttore tecnico: Ing. A. Salmoiraghi  
[a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it](mailto:a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it)

**Comune di Pogliano Milanese**  
Città Metropolitana Milano

pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** Messa in sicurezza di solai e controsoffitti, sistemazione impiantistiche ed opere edili complementari nel plesso Don Milani  
Via Dante Alighieri 9 – Pogliano Milanese (MI) - Scuola Gialla  
Intervento 1 - Piano rialzato (e scala seminterrato) e piano primo

**COMMITTENTE:** Comune di Pogliano Milanese

Vimercate, 04/07/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b>ANALISI DEI PREZZI</b>				
Nr. 1 APE01	<p>Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angolo di copertura 360°</li> <li>- Diametro di copertura 24m</li> <li>- 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre</li> <li>- Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone</li> <li>- Collegamento tramite puntali a crimpare</li> </ul> <p>B.E.G. 92279 o equivalente</p> <p>Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)</p> <p>E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(L) Materiale a corpo</p> <p>(E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora</p>	1,000 3,000	158,20 23,99	158,20 71,97	MDO
	Sommano euro			230,17	
	Spese Generali 15.00% * (230.17) euro			34,53	
	Sommano euro			264,70	
	Utili Impresa 10% * (264.70) euro			26,47	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			291,17	
Nr. 2 APE02	<p>Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angolo di copertura 360°</li> <li>- Diametro di copertura 24m</li> <li>- 2 uscite dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre</li> <li>- Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone</li> <li>- Collegamento tramite puntali a crimpare</li> </ul> <p>B.E.G. 92276 o equivalente</p> <p>Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)</p> <p>E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(L) Materiale a corpo</p> <p>(E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora</p>	1,000 3,000	207,20 23,99	207,20 71,97	MDO
	Sommano euro			279,17	
	Spese Generali 15.00% * (279.17) euro			41,88	
	Sommano euro			321,05	
	Utili Impresa 10% * (321.05) euro			32,11	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			353,16	
Nr. 3 APE03	<p>Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angolo di copertura 360°</li> <li>- Diametro di copertura 24m</li> <li>- Collegamento tramite puntali a crimpare</li> </ul> <p>B.E.G. 92142 o equivalente</p> <p>Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)</p> <p>E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 APE04	dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale a corpo (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000 3,000	103,60 23,99	103,60 71,97	MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (175.57) euro			175,57 26,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (201.91) euro			201,91 20,19	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			222,10	
Nr. 5 APE05	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92142 o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale a corpo (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000 3,000	103,60 23,99	103,60 71,97	MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (175.57) euro			175,57 26,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (201.91) euro			201,91 20,19	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			222,10	
Nr. 6 APE06	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale a corpo (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000 3,000	158,20 23,99	158,20 71,97	MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (230.17) euro			230,17 34,53	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (264.70) euro			264,70 26,47	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			291,17	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 7 APE07	Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Aula) - 01 (indica il numero progressivo  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale cadauno (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000 1,000	76,30 23,99	76,30 23,99	MDO
	Sommano euro			100,29	
	Spese Generali 15.00% * (100.29) euro			15,04	
	Sommano euro			115,33	
	Utili Impresa 10% * (115.33) euro			11,53	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			126,86	
Nr. 7 APE07	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a plafone avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Indica Aula) - 01 (indica il numero progressivo  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale cadauno (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora (L) materiale cadauno	1,000 1,500 1,000	76,30 23,99 12,53	76,30 35,99 12,53	MDO
	Sommano euro			124,82	
	Spese Generali 15.00% * (124.82) euro			18,72	
	Sommano euro			143,54	
	Utili Impresa 10% * (143.54) euro			14,35	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			157,89	
Nr. 8 APE08	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante da incasso avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature Flusso luminoso 1279lm Tensione di alimentazione 230V				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 APE09	Potenza assorbita 11W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Dimensione incasso 110-135 mm. Disano 882 Compact o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale cadauno (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000	57,54	57,54	MDO
		1,000	23,99	23,99	
	Sommano euro			81,53	
	Spese Generali 15.00% * (81.53) euro			12,23	
	Sommano euro			93,76	
	Utili Impresa 10% * (93.76) euro			9,38	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			103,14	
	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a plafone avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Flusso luminoso 2473lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 24W Classe di isolamento II Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Fosnova Pastilla o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale cadauno (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000	121,10	121,10	
		1,000	23,99	23,99	
	Sommano euro			145,09	
Nr. 10 APE10	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a plafone avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Flusso luminoso 1444 lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 15W Classe di isolamento II Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.			21,76	MDO
	Spese Generali 15.00% * (145.09) euro				
	Sommano euro			166,85	
	Utili Impresa 10% * (166.85) euro			16,69	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			183,54	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 11 APE11	Fosnova Pastilla o equivalente				MDO
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo				
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Materiale cadauno	1,000	92,40	92,40	
	(E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000	23,99	23,99	
	Sommano euro			116,39	
	Spese Generali 15.00% * (116.39) euro			17,46	
	Sommano euro			133,85	
	Utili Impresa 10% * (133.85) euro			13,39	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			147,24	
Nr. 11 APE11	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a vista avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato trasparente prismatizzato internamente Flusso luminoso 2870 lm Tensione di alimentazione 230 V Potenza assorbita 19 W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000 K Alimentatore DALI Corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente. Disano 927 echo o equivalente				MDO
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo				
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Materiale cadauno	1,000	110,60	110,60	
	(E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000	23,99	23,99	
	Sommano euro			134,59	
	Spese Generali 15.00% * (134.59) euro			20,19	
	Sommano euro			154,78	
	Utili Impresa 10% * (154.78) euro			15,48	
	<b>T O T A L E euro / cm</b>			170,26	
Nr. 12 APE12	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore Microrigato in metacrilato Flusso luminoso 3497lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 28W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in acciaio laminato zincato a caldo Disano 6502 rapid system o equivalente				MDO
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo				
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Materiale cadauno	1,000	110,60	110,60	
	(E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000	23,99	23,99	
	Sommano euro			134,59	
	Spese Generali 15.00% * (134.59) euro			20,19	
	Sommano euro			154,78	
	Utili Impresa 10% * (154.78) euro			15,48	
	<b>T O T A L E euro / cm</b>			170,26	
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 13 APE13	<b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale cadauno (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000 1,000	112,00 23,99	112,00 23,99	MDO
	Sommano euro			135,99	
	Spese Generali 15.00% *(135.99) euro			20,40	
	Sommano euro			156,39	
	Utili Impresa 10% *(156.39) euro			15,64	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			172,03	
Nr. 14 NP.01	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a vista avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato trasparente Flusso luminoso 4500 lm Tensione di alimentazione 230 V Potenza assorbita 32 W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000 K Corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente. Beggelli BS100 LED o equivalente  Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo  E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiale cadauno (E) [MA.00.060.0005 bis] Operaio impiantista livello C3 (voce al netto delle spese ge ... ora	1,000 1,000	108,16 23,99	108,16 23,99	MDO
	Sommano euro			132,15	
	Spese Generali 15.00% *(132.15) euro			19,82	
	Sommano euro			151,97	
	Utili Impresa 10% *(151.97) euro			15,20	
	<b>T O T A L E euro / cm</b>			167,17	
Nr. 14 NP.01	Fornitura e posa di controsoffitto certificato antisfondellamento in pannelli 600x600x40mm in lana di roccia, tipo sistema Rockfon Blanka Activity della ditta Rockfwool Italia S.p.A. o prodotto equivalente, faccia a vista di colore bianco, compreso di struttura di sostegno, pendinatura e quanto necessario a dare il titolo finito a regola d'arte, dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore e certificazione dell'intero pacchetto che dovrà possedere le seguenti caratteristiche: - fono assorbimento $\alpha = 1$ (Classe A assorbimento acustico); - Reazione al fuoco A1; - Resistenza al fuoco REI 180; - Resistenza all'umidità ed alla Flessione fino al 100% di U.R.; Resistenza termica R=1,00 m2K/W; Resistenza al carico da sfondellamento fino a 280 kg/mq certificato presso laboratorio riconosciuto, certificazione rispondente ai criteri C.A.M. DM 23 giugno 2022 <b>E L E M E N T I:</b> manodopera per montaggio struttura (L) MA.00.005.0010.bis - Operaio qualificato edile 2° livello - detratto da spese generali ed utili d'impresa ora (L) materiali a (L) Pannello tipo Rockfon Blanka Activity m2 (L) Struttura principale Chicago Metallic T24 Click 2890 ml (L) Struttura secondaria Chicago Metallic T24 Click 2890 ml (L) Profilo perimetrale a L 24x24 ml (L) Pendino regolabile da 330 a 620 mm cad/m2 (L) Tassello + viti cad/m2 (L) Staffa a parete WBBT cad/m2	0,500 0,000 1,000 1,680 1,680 1,000 2,100 2,100 23,330	28,79 0,00 50,48 1,97 1,97 1,61 0,79 1,00 1,01	14,40 0,00 50,48 3,31 3,31 1,61 1,66 2,10 23,56	
	Sommano euro			100,43	
	Spese Generali 15.00% *(100.43) euro			15,06	
	Sommano euro			115,49	
	Utili Impresa 10% *(115.49) euro			11,55	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			127,04	
	A R I P O R T A R E				

[illegible]