Comune di Pogliano Milanese Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Residenza per la terza età e centro didattico sperimentale per l'infanzia VARIANTE N°1 - OPERE DI FONDAZIONE CORPO BASSO

COMMITTENTE: Comune di Pogliano Milanese

Data, 20/01/2019

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1C.02.200.00 20.a 23/11/2018	Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti roc ento. Per scavi eseguiti: - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo							
	Trave di fondazione Trave di fondazione Trave di fondazione	2,00 2,00	4,30 4,00 3,60 3,20	0,700 0,700 0,700 0,700	0,900 0,900 0,900 0,900	2,71 2,52 4,54 4,03		
	SOMMANO m³					13,80	101,48	1′400,42
2 1C.27.050.01 00.a 06/11/2018	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	13,80			1,600	22,08		
	SOMMANO t					22,08	11,67	257,67
3 1C.04.450.00 10.a 23/11/2018	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -B450C							
	Travi di fondazione *(lung.=3,5+4+3,5+4,3+3,2+3,2) (par.ug.=21,7/,2*2)	12,00 217,00	21,70 1,80		1,570 0,617	408,83 241,00		
	SOMMANO kg					649,83	1,21	786,29
1C.04.750.00 30.b	Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, co ranulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)							
		2,00 2,00	4,80 3,60 3,20	0,900 0,700 0,900	0,720 0,720 0,720	3,11 3,63 4,15		
	SOMMANO m³					10,89	170,93	1′861,43
	Parziale LAVORI A MISURA euro						,	4′305,81
	TOTALE euro						,	4′305,81
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	RIEPILOGO FINALE							
	Importo dei Lavori euro							4′305,8
	Riduzione sconto di gara (-29,9%)							-1′287,4
	TOTALE GENERALE euro							3′018,3
	TOTALE GENERALE curv							
	Data, 20/01/2019							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Spairani							
	ry-114							
	TEAL DELLA DA							
	CA MIGEORY ALL							
	DOTTORE SPAIRA							
	SECONISTO AMBERIA							
	To Alland a Coll Schilling Coll							
	MINIO O 2 SAN AL							
			1		1	I .	1	