C O M U N E D I P O G L I A N O M I L A N S E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Perizia per i lavori in **VARIANTE IN CORSO D'OPERA** relativi al: "PONTE CARRABILE E CICLOPEDONALE SULLA S.P. 229"

VIA ALLENDE / DON CORTI

D. Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett "c - 1"

IMPRESA: C.V.L. S.p.A. Strada Provinciale 12 n. 193 – Legnano (Mi)

Determinazione di Aggiudicazione del RUP n. 20 del 10/02/2016

Importo lordo a base d'asta dei lavori \in 181.515,91 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad \in 9.260,64, oltre iva. Ribasso offerto del 37,846%. Importo netto contrattuale dei lavori \in 112.819,40 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad \in 9.260,64 oltre iva. **Complessivamente i lavori aggiudicati ammontano contrattualmente a netti** \in 122.080,04 oltre iva.

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI PREZZO A CORPO

L'anno 2016 il mese di SETTEMBRE il giorno UNO in Pogliano Milanese, Premesso che:

- con Determinazione di Aggiudicazione definitiva del RUP n. 29 del 10/02/2016 sono stati appaltati all'Impresa C.V.L. S.p.A. i lavori di realizzazione di "PONTE CARRABILE E CICLOPEDONALE SULLA SP 229 VIA ALLENDE VIA DON CORTI" per un importo netto di € 112.819,40 oltre € 9.260,64 per sicurezza oltre I.V.A. L'importo complessivo risulta di netti € 122.080,04= oltre IVA.
- Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori in <u>VARIANTE IN</u> <u>CORSO D'OPERA</u> al progetto originario elaborato da altro professionista, al fine di realizzare, in relazione a circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione, gli interventi strutturali di maggiore priorità nell'ambito della realizzazione del manufatto, in grado di garantire le normali condizioni di lavoro e adeguata sicurezza. In special modo:
- si rende necessario, ai sensi art. 106 comma1 lett "c 1" (con importi inferiori al 15%), prevedere i seguenti interventi:
 - IN AUMENTO:

- sui fronti di lavoro in aderenza alla S.P. 229, creazione di paratia metallica realizzata con profili HE e piani paraschegge, comprese opere di fondazione e ancoraggio con sistemi chimici per scongiurare eventuali estromissioni ed intromissioni nelle aree di lavoro;
- sui fronti di scavo di via Allende, la creazione di elementi strutturali in grado di resistere alla spinta delle terre in fase di creazione dei muri di sostegno della nuova carreggiata e di stabilizzazione dei manufatti di recinzione delle proprietà limitrofe mediante realizzazione di berlinese di micropali di diametro reso 200 mm e profondità circa 6 m, legati in sommità da trave in cemento armato testa palo, compresi i relativi casseri e scavi.
- demolizioni varie di manufatti in cemento armato rinvenuti a bordo area di
 cantiere, demolizione e rimaneggiamenti di manufatti in muratura presenti su
 area acquisita dall'Amministrazione (sig.re Scarparo/Kriegl) in modo da
 regolarizzare e rendere transitabili con maggior facilità i percorsi
 ciclopedonali verso la via don Corti,
- adeguamento livelli altimetrici con movimento di scavo e riporto di terra in aree a margine del ponte e di raccordo con il piano stradale;
- sulla rampa di accesso lato via Allende, creazione di recinzione protettiva lungo tutto il confine con terzi proprietari realizzata con recinzione in grigliato e contestuale risistemazione degli ingressi e delle recinzioni modificate nella realizzazione delle predetta rampa.
- Per contro, alcune lavorazioni previste in progetto non si rendono più necessarie,
 e pertanto si prevedono le seguenti <u>DIMINUZIONI</u> contrattuali:
 - eliminazione del parapetto in legno a protezione della s.p. 229 (voce 15 c.m.);
 - eliminazione pavimento in autobloccante piccole aree a bordo ponte (voce 17 c.m.):
 - eliminazione per variazione della segnaletica stradale verticale (voce 36 c.m.);
 - eliminazione scritta civica su rete certificata del bordo ponte (voce 38 c.m.)
 - eliminazione di canaletta inox (voce 39 c.m.);
 - eliminazione formazione prato fuori stagione (voce 40 c.m.)

TUTTO CIO' PREMESSO

Col presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Il sig. VINCO EZIO, in qualità di Legale Rappresentante dotato di potere di firma dell'impresa C.V.L. S.p.A. con sede in Strada Provinciale 12 N. 193, Legnano (MI), <u>si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione</u>, i lavori di variante su esposti, in conformità alle condizioni esecutive contenute nel contratto di Appalto e secondo i documenti tecnici allegati al presente atto:

- Relazione generale Sicurezza e Cronoprogramma Capitolato speciale d'appalto;
- Allegato N. 1: Elaborati grafici;
- Allegato N. 2: Computo metrico estimativo (questo documento come atto allegato non facente parte dei documenti contrattuali);
- Allegato N. 3: Elenco prezzi unitari.

Art. 2) L'importo omicomprensivo ed a corpo dei lavori risulta:

Importi lordi:

CALCOLI VARIANTE PONTE SU	SP229						
			In aumento		In diminuzione	Totale perizia	
Totale opere			18.940,81	-	12.249,60	6.691,21	
Ribasso di gara	37,846	% -	7.168,34		4.635,98	- 2.532,36	
Importo netto			11.772,47	-	7.613,62	4.158,85	
Oneri			11.509,61		-	11.509,61	
Totale imponibile			23.282,08	-	7.613,62	15.668,46	nf. 15% (18312,01)
IVA	10	%	2.328,21	-	761,36	1.566,85	
			25.610,29	-	8.374,98	17.235,31	

Importi netti:

Importi in aumento:

importo sicurezza	+ € 11.509,61
importo netto lavori	+ € 11.772,47
totale netto in aumento	+ € 23.282,08

Importi in diminuzione

importo sicurezza	€ 0,00
importo netto lavori	- € 7.613,72
totale netto perizia	- € 7.613,72

TOTALE NETTO

importo netto perizia compresa IVA	+ € 17.235,31
IVA 10%	+ € 1.566,85
totale netto perizia	+ € 15.668,36
importo netto lavori	+€ 4.158,85
importo sicurezza	+ € 11.509,61

Art 3) Ai sensi del vigente regolamento di attuazione, in materia di lavori pubblici, vengono concordati i nuovi prezzi (a valere l'allegato al N. 3 del presente atto), su cui è stato applicato il ribasso d'asta del 37,846%, che il sig. VINCO EZIO, Legale Rappresentante dotato di potere di firma dell'impresa appaltatrice, espressamente dichiara essere remunerativo per le opere da eseguire o forniture da effettuare.

Art 4) Per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, il termine per dare ultimati i lavori, in proporzione al tempo contrattuale già definito, è stabilito in ulteriori 41 giorni naturali e consecutivi, anche in funzione della significativa criticità delle lavorazioni, che sono integralmente da compiersi con piena funzionalità della S.P. 229.

Il presente Atto è sin d'ora impegnativo per l'Impresa C.V.L. S.p.A., assuntrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione Appaltante lo sarà ad intervenute approvazioni di Legge.

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(sig. Vinco Ezio)	(Ing. Arch. Soffientini Massimiliano)
	VISTO:
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	(Arch. Frediani Giovanna)

Allegati:

- Relazione generale Sicurezza e Cronoprogramma Capitolato speciale d'appalto;
- Allegato N. 1: Elaborati grafici;
- Allegato N. 2: Computo metrico estimativo (questo documento come atto allegato non facente parte dei documenti contrattuali);
- Allegato N. 3: Elenco prezzi unitari.