

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA **GARIBALDI E SAURO LOTTO 1-2**

PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI



progettazione



TAU trasporti e ambiente urbano srl p.iva e c.f. 05500190961

t +39 02 26417244 t +39 02 26417284 f +39 02 73960215 Certificato UNI EN ISO 9001

n° 24163/01/S

emesso da RINA Services SpA

associato

via Oslavia, 18/7 20134 Milano

studio@t-au.com studio@pec.t-au.com www.t-au.com

direzione tecnica



codifica elaborato

commessa 3615

DL

fase

livello **OSup** tipo NP

prog rev 02 В

nr 5 scala

oggetto

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°2

rev	data	autore	verifica	approvazione
Α	19.09.2017	Alfredo Colombo	Marco Salvadori	Giorgio Morini
В	26.09.2017	Alfredo Colombo	Marco Salvadori	Giorgio Morini
С				
D				

La proprietà intellettuale di questo documento è riservata alla società Tau Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. ai sensi di legge. Il presente documento non può pertanto essere utilizzato per alcun scopo eccetto quello per il quale è stato realizzato e fornito senza l'autorizzazione scritta di Tau Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

LAVORI:

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GARIBALDI E SAURO - LOTTO 1-2

IMPRESA AFFIDATARIA:

ORIZZONTE VERDE Srl - Via Garibaldi n° 16 - 20014 Nerviano (MI) C.F. e P. IVA 08247780961

IMPRESA ESECUTRICE:

ORIZZONTE VERDE Srl - Via Garibaldi n° 16 - 20014 Nerviano (MI) C.F. e P. IVA 08247780961

CONTRATTO:

Rep. n° 2 del 25/05/2017

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:

Importo progetto (compresi oneri sicurezza): € 71.520,60 Importo contratto (compresi oneri sicurezza): € 50.844,85

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

TAU trasporti e ambiente urbano s.r.l. - Via Oslavia, 18/7 – 20134 Milano

C.F. e P. IVA 05500190961

Ing. Marco Salvadori

Tel:02/26417244 - Fax:02/73960215 - email:studio@t-au.com - PEC:studio@pec.t-au.com

DIRETTORI OPERATIVI:

Ing. Giorgio Morini

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 2

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°2

Premesso che:

- con contratto a repertorio n° 2 del 25 maggio 2017, l'impresa ORIZZONTE VERDE Srl - Via Garibaldi n° 16 - 20014 Nerviano (MI) ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo al netto del ribasso d'asta del 31,72502% di € 50.844,85 compresi gli oneri per la sicurezza;
- per eseguire i lavori della perizia di variante n. 01 è stato redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1;
- per il progetto delle opere supplementari occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante del contratto suddetto; l'anno 2017 il giorno 26 del mese di settembre in Pogliano Milanese il sottoscritto ing. Marco Salvadori, Direttore dei Lavori suddetti e il Geom. Davide Re, legale rappresentante dell'Impresa ORIZZONTE VERDE Srl, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali, sotto il ribasso d'asta del 31,72502%, ottenuto nel contratto originario scorporati gli oneri per la sicurezza, saranno pagati i lavori in parola:

NP 02	Esecuzione di sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno	m	10,51
	strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso rinfianco di tubazioni e		
	pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo spargimento a mano, la		
	vibrazione, la posa di nastro "SAFER" per segnalazione sottoservizi e quant'altro		
	necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di		
	eventuali armature e ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo		
	dello scavo mediante mezzi meccanici.		



NP 03	"Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una	mc	37,04
	miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto		
	1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1)		
	nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo		
	spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa		
	nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura		
	dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato		
	con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le		
	modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.		
	п		
NP 04	Allacciamento di nuovo condotto fognario a condotta esistente. Compreso ogni	corpo	683,11
	onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte		
1C.01.150.0040.a	Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con recupero	mq	8,44
Com. Milano 2016	mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a		
	deposito.		

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Impresa
ORIZZONTE VERDE Srl
Geom. Davide Re
(documento firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Tau Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l
Ing. Marco Salvadori
(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giovanna Frediani
(documento firmato digitalmente)

