








PIANO TERRENO - CORRIDOIO 9














PIANTA DEL PIANO PRIMO -STATO DI PROGETTO

## RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO PREVISTO

riconoscimento del nuovo spazio.

Nell'ambito del complessivo intervento di riqualificazione del palazzo municipale, l'amministrazione comunale intende provvedere, fra l'altro, a una complessiva riorganizzazione della dislocazione degli uffici negli spazi esistenti tentando inoltre di ridurre alcuni sprechi di spazio che sono verificabili nella distribuzione attuale.

L'intervento prevede la riorganizzazione degli spazi da dedicare alla ricezione e al successivo accesso agli uffici con lo scopo inoltre di razionalizzare e semplificare l'accesso e l'indirizzamento degli utenti presso gli uffici ed il personale dei vari settori. Si è rilevata come prioritaria la necessità di reperire un locale da dedicare all'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico), inteso, almeno inizialmente, a ricevere i cittadini e più in generale gli utenti per indirizzarli ai vari uffici competenti in relazione ai servizi richiesti. Per raggiungere l'obbiettivo l'Amministrazione ritiene inutile eseguire la ricezione nella zona dell'androne di ingresso. Il bancone di ricezione esistente posto nell'attuale androne, si configura più come "ostacolo" che elemento di semplificazione, rappresentando tra l'altro il bancone stesso un elemento che snatura la razionalità estetica dell'ingresso al palazzo municipale con la perdita di prospettiva dello spazio di accesso ove l'elemento che cattura lo sguardo è rappresentato dalla scala poligonale posta di fronte al portone di ingresso. La scala di cui trattasi infatti, costituisce l'elemento centrale e più rappresentativo del complessivo progetto di ristrutturazione risalente alla fine dello scorso secolo a firma dell'arch. Rossi.

Per questa ragione il progetto di recupero di spazio per la ricezione degli utenti, ha previsto di rimuovere il bancone di ricezione e le pareti di cristallo esistenti poco coerenti col contesto dell'androne lasciando interamente libero lo spazio di accesso riportandolo all'idea originaria del progetto dell'arch. Rossi, così come studiato alla fine degli anni '90 del secolo scorso. Nello spazio dell'androne libero, ricavato dopo la rimozione del bancone attuale, si intende posizionare un "TOTEM" digitale dotato di schermo dialogante (touch screen) con l'indicazione dei nomi dei vari uffici (tecnico, affari sociali, ecc.). Sfiorando il video si otterrà il biglietto numerato corrispondente all'ufficio cui si intende accedere.

In adiacenza all'ingresso rivisto è stata ricavata una sala di attesa. Per l'accesso alla sala si è pensato di rimuovere la porta cieca attualmente esistente che consente l'ingresso al corridoio n. 9 per sostituirla con una nuova porta dotata di specchiatura costituita da un cristallo trasparente al fine di consentire agli utenti un facile La rimozione delle armadiature di separazione fra l'attuale locale n. 11 e il corridoio centrale n. 9, consente l'ottenimento di uno spazio sufficiente per organizzare una sala d'attesa adeguata alle esigenze richieste.

La soluzione progettuale proposta consente agli utenti di accedere comodamente allo sportello del protocollo generale e contemporaneamente alle sedute in attesa.

All'interno del nuovo locale attesa, verrà posizionato un grande schermo con la numerazione corrispondente ai biglietti ottenuti dal totem digitale in zona di ingresso. Sullo schermo saranno visualizzati in sequenza i numeri corrispondenti agli uffici ove dovranno

Nella riorganizzazione degli spazi si è pensato di riutilizzare (vedi locale n. 13 di progetto) un locale attualmente sotto utilizzato quale spogliatoio/deposito.

In tale locale troveranno inoltre allocazione il materiale per la pulizia rimuovendo il vetro della visiva esistente. L'utilizzo di tale spazio consentirà di liberare completamente il bagno disabili accanto all'ufficio anagrafe, attualmente utilizzato impropriamente come deposito materiale per la pulizia quotidiana degli ambienti.

Il progetto, al piano terreno, prevede inoltre la protezione della finestra che illumina il locale n. 7 utilizzato quale archivio digitale del comune. Tale locale attualmente non ha alcun dispositivo di sicurezza e protezione.

A tale scopo si è pensato di inserire degli antoni di sicurezza all'interno del vano serramento al fine di evitare modifiche estetiche in facciata esterna.

Complessivamente l'intervento previsto deve prevedere l'adeguamento dell'impiantistica elettrica che si ritiene opportuno che venga realizzato mediante canaline esterne al fine di evitare costi eccessivi per assistenze murarie e inutili fastidi e interruzioni dell'attività degli uffici.

In tale contesto è stato inoltre richiesto di rivedere il complessivo sistema citofonico di accesso al palazzo municipale. Attualmente infatti, con gli uffici chiusi, gli utenti hanno a disposizione un citofono unico cui indirizzare la chiamata dall'esterno. In sostanza la chiamata esterna giunge contemporaneamente a tutti i piani senza alcuna scelta rispetto all'ufficio a cui l'utente esterno intende accedere. Per questa ragione viene prevista la sostituzione dell'impianto esistente posizionando una pulsantiere sterna con l'indicazione di tutti gli uffici al fine di consentire agli utenti di indirizzare correttamente la richiesta di accesso all'ufficio competente.

## MARCO MUTTI

ARCHITETTO Via G. Ferreri 34 - 20153 - Milano - TEL. 348.8556737 - MAIL: marcomutti64@gmail.com - PEC: mutti.7570@oamilano.it - N. iscrizione Ordine architetti 7570 COMMITTENTE: COMUNE DI POGLIANO MILANESE - PIAZZA VOLONTARI AVIS AIDO 6 - POGLIANO MILANESE PROGETTO PER: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE INTERNA UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE: SISTEMAZIONE UFFICIO URP PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - PIANTA DEL PIANO TERRENO - STRALCIO PIANTA DEL PIANO PRIMO TITOLO: STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE IN GIALLO E IN ROSSO GLI INTERVENTI PREVISTI ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE TAVOLA N. 07 COMUNE DI POGLIANO MILANESE - PIAZZA VOLONTARI AVIS AIDO 6 NCT/NCTE: Fg. 4 - part. 254 sub. 1 - 2 - 3 Aggiornamento: 27/12/2022 Il direttore dei lavori: L'impresa: Elaborato/scala Tav. 1