## **ALLEGATO "C"**

## **Comune di Pogliano Milanese**

Provincia di MI

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA PER LAINATE

**COMMITTENTE:** Comune di Pogliano Milanese.

**CANTIERE:** Via Per Lainate, Pogliano Milanese (MI)

Pogliano Milanese, 10/02/2017

(Architetto Donghi All	erto)
per presa visione	
IL COMMITTENT	Έ

## **Architetto Donghi Alberto**

Via Amatore Sciesa 53 20832 Desio (MB)

Tel.: 3355949316 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$

E-Mail: alberto.donghi@alice.it

 $CerTus\ by\ Guido\ Cianciulli\ -\ Copyright\ ACCA\ software\ S.p.A.$ 

Num.Ord. TARIFFA	DE0/00/47/00/7 77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.00.00.0190	Costo di new jersey in PVC, modulari componibili, altezza 100 cm, larghezza 60 cm, lunghezza fino a 60 cm. cm di colore rosso, bianco o giallo, per tutta la durat adel cantiere							
	Vario tratti	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO mI					40,00	22,00	880,00
2 A.00.00.0435	Coppia di semafori, su carrelli mobili, completa di 3 lampade (rosso, giallo, verde), centralina elettronica, funzionante a batteria, valutata a coppia di semafori.							
	a) per il primo mese o frazione Coppia di semafori	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO mese	·	•			2,00	82,00	164,00
3	Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria							
A.00.00.0440	per tutta la durata del cantiere Varie Aree	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO mese					5,00	40,00	200,00
	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare, per tutta la durta del cantiere.	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	1,00			10,00	5,00	50,00
	SOMMANO CAGALITO					10,00	3,00	30,00
	Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio per tutta la durta del cantiere.	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	2,20	22,00
	Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio per tutta la durta del cantiere.							
		10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5,00	50,00
7 PN_Sic_002	Noleggi di coni in gomma: con tre fasce bianche e altezza superiore a 50 cm omologati posti a non più di 5							
	metri di distanza l'uno dall'altro per cantieri di durata fino a due giorni per tutta la durata del cantiere.	40.00	40.00			400.00		
	Coni delineatori SOMMANO cadauno	10,00	10,00			100,00	2.00	200,00
	SOMMANO cadauno					100,00	2,00	200,00
8 PN_Sic_003	Coppia di movieri dotati di apparecchi per la ricetrasmissione.	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO ora					12,00	50,00	600,00
9 A.00.00.0160	Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza m.2,00, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base							
	A RIPORTARE							2′166,00
	A KII OKTAKE				1			2 100,00

								pag. s
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′166,00
	prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli per tutt ala durata del cantiere							
	varie Vie					70,00		
	SOMMANO ml					70,00	25,00	1′750,00
10	Realizzazioe di segnaletica stradale orizzontale							
PN_Sic_004	gialla per cantieri stradali.							
	Si ritengono compensati: la prima realizzazione, la manutenzione, il rifacimento mediante							
	cancellazzione e realizzazione, per tutta la durata							
	del cantiere.							
						1,00		
	SOMMANO mI					1,00	650,00	650,00
							000,00	000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4′566,00
	TOTALE euro							4′566,00
	Pogliano Milanese, 10/02/2017							
	II Tecnico							
	A RIPORTARE							
	1	1	1	1	I.	ı		