Comune di POGLIANO MILANESE Milano

pag. 1

STIMA INCIDENZA **MANODOPERA**

OGGETTO:

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FARMACIA COMUNALE -**QUADRANTE 27**

COMMITTENTE: Comune di Pogliano Milanese

Data, 08/12/2020

IL TECNICO

o 1	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			r
Num.Ord. TARIFFA			unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque pro ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile.					
10.b	SOMMANO mc	89,30	6,49	579,56	233,91	40,360
	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali ti b) eseguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano					
10	SOMMANO mc	77,67	6,27	486,99	194,80	40,000
	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, traspor ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)					
10.d	SOMMANO mc	216,84	28,08	6′088,87	520,60	8,550
	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, pe Diametro esterno (De) e spessore s): - De 400 - s = 11,7					
50.d	(s): - De 400 - S = 11,7 SOMMANO ml	24,00	17,03	408,72	245,23	60,000
	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglome 0x100 cm, h = 100 cm (esterno					
1C.12.610.00 10	120x120 cm) - peso kg. 1.300 SOMMANO cadauno	3,00	191,44	574,32	116,36	20,260
	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bitu Per spessore compresso:- 12 cm in					
1U.04.120.00 30.3	due strati in due strati SOMMANO mq	297,67	18,00	5′358,06	92,16	1,720
7	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da la prodotta a caldo. Per spessore					
1U.04.120.03 10.b	medio compattato mm. 30. SOMMANO mq	297,67	7,00	2′083,69	90,02	4,320
8	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in ca ggio: - sezione 12/15 x 25 cm -					
1U.04.145.00 10.a	calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; SOMMANO ml	88,62	22,00	1′949,64	545,90	28,000
9	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo ti con qualsiasi tipo di curvatura:-		·	·	·	
	sezione 12/15 x 25 cm SOMMANO ml	10,00	2,29	22,90	6,87	30,000
	Fornitura e posa in opera di griglia per caaditoia a bocc era di 2 cm di diametro. Idonea per	,	_,	,,,	-,	20,000
1U.04.180.00 40.a	pozzetti 40x40 interni SOMMANO cadauno	3,00	104,80	314,40	44,02	14,000
	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sfe telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza					
1U.04.200.00 10	130 mm, peso 101 kg SOMMANO cadauno	5,00	451,90	2′259,50	677,85	30,000
	Fornitura e posa di Segnale di qualsiasi forma e dimensio ruso; in opera, compresi elementi					
1U.05.150.00 10.a	di fissaggio al sostegno SOMMANO mq.	1,20	201,95	242,34	31,50	13,000
13	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la emovente e la successiva rullatura;					
1U.06.180.00 40.b	per singole superfici: SOMMANO 100 mq.	5,00	122,76	613,80	390,68	63,650
14	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi prietà all'impresa. Per altezza delle					
	piante - da 6 ÷ 10 m SOMMANO cadauno	3,00	122,00	366,00	207,74	56,760
	Caposquadra (operaio di 3° liv. con maggiorazione contrat tecipi egli stesso direttamente		,			,
	all'esecuzione dei lavori.	4,00	42,30	169,20	135,36	80,000
16	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze p evata specializzazione sia di	1,00	12,50	100,20	133,30	00,000
	muratura che di carpenteria. SOMMANO h	4,00	39,00	156,00	124,80	80,000
17	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati s onseguente da tirocinio o da	4,00	39,00	130,00	124,00	30,000
	preparazione tecnico-pratica.	4.00	27.00	140.00	110.40	90.000
10	SOMMANO h	4,00	37,00	148,00	118,40	80,000
	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) cont rangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia					
	A RIPORTARE			21′821,99	3′776,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			pag. 3
			unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			21′821,99	3′776,20	
	SOMMANO m	100,00	0,67	67,00	33,50	50,000
	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arrest iciata a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente					
B.07.04.343a	SOMMANO mq	7,50	6,50	48,75	24,38	50,000
20 B.07.04.555	Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradal i materiali di risulta, la sola posa del cartello stradale SOMMANO cadauno		109,00	327,00	114,45	35,000
21	GIUNTA REGIONE LOMBARDIA_DELIBERAZIONE N° XI / 3277 Sedut spese		109,00	327,00	114,43	33,000
COVID_001	generali, passando le medesime dal 13,5% al 15,5%; SOMMANO a corpo	1,00	100,00	100,00	80,00	80,000
22 I 01	Fornitura e posa di plinto - pozzetto di sostegno per pa sto dall'ENEL. Per pali H=10 ml dim. tipo 115x70 h= 100 cm					
	SOMMANO cadauno	2,00	205,15	410,30	123,09	30,000
23 NP_001	Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto flessibil tro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 115 SOMMANO m		11,95	478,00	66,92	14,000
24	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbr rte; dimensioni 45x45x90 Esclusi		ŕ	,	,	ŕ
NP_002	scavo e piano di appoggio SOMMANO cadauno	3,00	120,89	362,67	50,77	14,000
25 NP_003	Carico e Trasporto compresi e Compreso Tributo speciale p i del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica.					
26	SOMMANO t		14,10	1′677,90	218,13	13,000
26 NP_004	Fornitura e posa di Pozzo perdente diam.2,00 h.2,00 in c i separazione , escluse le operazioni di scavo e rinterro. SOMMANO cadauno		1′592,36	1′592,36	398,09	25,000
	Demolizione e rifacimento percorso pedonale mediante: - f e di massetto in cls, fornitura e					
NP_005	posa di Tappeto di usura SOMMANO a corpo	1,00	2′957,76	2′957,76	650,71	22,000
	Spostamento insegna mediante smontaggio di quella esisten ertificazione di corretto montaggio e ai sensi dell'46/90.					
29	SOMMANO a corpo Fornitura e posa manufatto disoleatore/dissabbiatoreconfo non soggette a regolamentazione		552,01	552,01	303,61	55,000
	ai sensi del R.R. 04/2006. SOMMANO a corpo		6′818,60	6′818,60	1′363,72	20,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			37′214,34	7′203,57	19,357
	TOTALE euro			37′214,34	7′203,57	19,357
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
С	LAVORI A CORPO euro	37′214,34	7′203,57	19,357
C:001	Parcheggio_Farmacia. euro	37′214,34	7′203,57	19,357
C:001.001 C:001.002 C:001.003 C:001.004 C:001.005 C:001.006 C:001.007 C:001.008	Demolizioni e scavi. euro Sottofondi euro Opere di fognatura euro Sovrastruttura euro Predisposizioni impianto di illuminazione euro Opere a verde euro Segnaletica stradale euro Lavori in economia euro	579,56 6'088,87 17'878,42 9'966,30 888,30 979,80 685,09 148,00	233,91 520,60 4*299,84 1*038,56 190,01 598,42 203,83 118,40	10,421 21,390 61,076 29,752 80,000
	TOTALE euro	37′214,34	7′203,57	19,357
	Data, 08/12/2020			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			