Fornitura e posa di plinto portapalo in CAV a sezione rettangolare con pozzetto per ispezione incorporato dimemensione 40x40 armato con rete elettrosaldata diam 5 maglia 15x15 foro diam. 21 per pali di illuminazione fino a 7 ml.

1.01

N.	Codice	Descrizione prezzo elementare	U.M.	n.r.	Quantita'	ezzo elementa	importo		oarziali
1	<b>plinto</b> Listino	Fornitura e posa di plinto prefabbricato e certificato in cls 100x80 h 100 (sconto 20%)	cad	1	1,0000	€ 203,00	€ 203,00		
	1C.12.610.0030.b	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: 40x40 sommano Spese generali 13,5% Sommano Utile di impresa 10%	cad		1,0000	€ 17,77 <u>.</u>	€ 17,77 € 220,77 € 29,80 € 250,57 € 25,06		
2	trasporto e posa B0702055 A A0102170 A B0701020	trasporto autocarro nolo di gru per posa operaio qualificato totale posa a) totale fornitura e posa	ore ore ore	1 1 1	0,0500 0,0500 0,0500	€ 120,00	€ 6,00	€	275,63 12,81 288,44
	1C.02.050.0010.b	scavo	mc		0,5600		,	€	3,63
		prezzo totale				€./cadauno		€	292,08