

Fascicolo: schede descrittive degli interventi successivi MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE (scheda II-1)

ATTIVITA' MANUTENTIVE

PARTI EDILI

COPERTURA

Sulla copertura non praticabile: Verifica della tenuta all'infiltrazioni d'acqua in corrispondenza di punti di discontinuità, giunzioni e risvolti; verifica e sistemazione dei cappelli di protezione di canne di ventilazione o elementi similari eventualmente presenti; verifica e sistemazione delle scossaline metalliche presenti sui parapetti o in corrispondenza dei locali tecnologici. Eventuali rippristini cornicioni ammalorati sui muri alti. Pulizia atta ad eliminare eventuale vegetazione che potrebbe compromettere la funzionalità della copertura.

compromettere la ramaie	compromettere la ranzionanta dena copertura.			
	Tipo di intervento:	manutenzione preventiva programmata		
	Intervento:	Indispensabile		
	Periodicità:	semestrale		
Sorgenti:	⇒ Attrezzi di uso comune.			
	Scale a mano ad elementi innestati a norma (marcate EN 131).			
	 Utilizzo preferenziale di trabattelli su ruote per l'accesso in copertura. Ancoraggio alla linea vita 			
Rischi:	Caduta operatore dall'alto h>2mt Caduta materiale dall'alto			
Misure:	 Utilizzo DPI. Anticaduta definiti dalla UNI EN 363 Imbracatura connettori Vedi specifiche Prescrizioni Operative 			
Apprestamenti:	A seconda della localizzazione dell'intervento la ditta specializzata valuterà l'opportunità di privilegiare l'uso di dispositivi di protezione collettiva (ponteggio, cestello) rispetto all'uso del circuito di sicurezza esterno o di dispositivi alternativi, (linea vita) sempre atti a garantire la sicurezza in ogni fase dell'intervento. In ogni caso la procedura che si intende adottare deve essere documentata con specifico Piano di Sicurezza ed eventuali schede prodotto la procedura che si intende adottare.			
Info Ditta:	Concordare con la Committenza le modalità di accesso alle zone di lavorazione. La ditta esecutrice dovrà documentare la sua esperienza di analoghi interventi eseguiti in quota prima dell'affidamento dei lavori.			



Fascicolo: schede descrittive degli interventi successivi MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE (scheda II-1)

ATTIVITA' MANUTENTIVE					
PARTI EDILI					
OPERE IN FERRO					
Verniciatura completa opere in ferro, previa pulizia e preparazione delle superfici da trattare.					
	Tipo di intervento:	manutenzione preventiva programmata			
		Indispensabile			
Periodicità:		quinquennale			
Sorgenti:	Attrezzi di uso comune. Scale a mano ad elementi innestati a norma (marcate EN 131). Utilizzo preferenziale di trabattelli su ruote.				
Rischi:	Caduta operatore dall'alto h>2mt Caduta materiale dall'alto Inalazione sostanze nocive quali vernici Vedi specifiche Prescrizioni Operative				
Misure:	L'intervento, se eseguito con la scala, deve essere attuato da almeno 2 operatori di cui 1 a terra per operare una continua vigilanza della scala. Richiedere ai fornitori le schede di sicurezza dei prodotti impiegati. Vedi specifiche Prescrizioni Operative				



Info Ditta:

Fascicolo: schede descrittive degli interventi successivi MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE (scheda II-1)

ATTIVITA' MANUTENTIV	■			
PARTI EDILI				
PARETI E FINITURE				
Ispezione ed eventuali lavori minimi di ripristino di intonaci o finiture dei muri di recinzione e murature esterne ed interne; Pitturazioni di pareti perevia preparazione del supporto.				
	Tipo di intervento:	manutenzione preventiva programmata		
	Intervento:	Indispensabile		
	Periodicità:	quinquennale		
Sorgenti:	 Attrezzi di uso comune. Scale a mano ad elementi innestati a norma (marcate EN 131). Utilizzo preferenziale di trabattelli su ruote. 			
Rischi:	 Caduta operatore dall'alto h>2mt Caduta materiale dall'alto Inalazione sostanze nocive quali vernici Vedi specifiche Prescrizioni Operative 			
Misure:	Utilizzo DPI.Vedi specifiche Prescrizioni Operative			
Apprestamenti:	A seconda della localizzazione dell'intervento la ditta specializzata valuterà l'opportunità di privilegiare l'uso di dispositivi di protezione collettiva (ponteggio, cestello) rispetto all'uso del circuito di sicurezza esterno o di dispositivi alternativi, sempre atti a garantire la sicurezza in ogni fase dell'intervento. In ogni caso la procedura che si intende adottare deve essere documentata con specifico Piano di Sicurezza ed eventuali schede prodotto la procedura che si intende adottare.			

eseguiti in quota prima dell'affidamento dei lavori.

Concordare con la Committenza le modalità di accesso alle zone di lavorazione. La ditta esecutrice dovrà documentare la sua esperienza di analoghi interventi



Fascicolo: schede descrittive degli interventi successivi MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE (scheda II-1)

ATTIVITA' MANUTENTIVE

PARTI EDILI

PAVIMENTAZIONI

Ispezione ed eventuali lavori minimi di ripristino della pavimentazione industriale e del manto stradale inclusi cordoli, caditoie, zoccolature e gradini Verifica pozzetti e sifoni di ispezione allacciamento reti esterne, ove presenti. Verifica assenza di ostruzioni e funzionalità drenaggio acque di piazzale e pavimento industriale ed eventuali lavori minimi di riparazione.

	Tipo di intervento:	manutenzione preventiva		
		programmata		
Intervento:		Indispensabile		
	Periodicità:	biennale		
Sorgenti:	⇒ Attrezzi di uso corrente.			
Rischi:	■ Inalazione sostanze nocive detergenti utilizzate per pulizia			
	3			
	 Vedi specifiche Prescrizioni Operative 			
Misure:	Richiedere ai fornitori le schede di sicurezza dei prodotti impiegati.			
	 Vedi specifiche Prescrizioni Operative 			
Info Ditta:	Concordare con la Committenza le modalità di accesso alle zone di lavorazione. Eseguire gli interventi possibilmente in periodi di scarsa attività o poco traffico.			