## **ALLEGATO "C"**

## **Comune di Pogliano Milanese**

Provincia di MI

## STIMA DEI COSTI **DELLA SICUREZZA**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista

ciclopedonale nei territori di Pogliano Milanese e Lainate 2º LOTTO

**COMMITTENTE:** Comune di Pogliano Milanese.

**CANTIERE:** Via per Lainate, Pogliano Milanese (MI)

Pogliano Milanese, 26/03/2021

(Architetto Donghi Alberto)
per presa visione
IL COMMITTENTE

## **Architetto Donghi Alberto**

Via Amatore Sciesa 53 20832 Desio (MB) Tel.: 3355949316 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$ E-Mail: alberto.donghi@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.



	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		<u> </u>	pag. 2	
Num.Ord. TARIFFA		DIMENSIONI				Quantità		
	PLROPTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1	Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria per tutta la durata del cantiere							
7.00.00.0440	Varie Aree					2,00		
	SOMMANO mese					2,00	15,00	30,00
2	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare,							
A.00.00.0470	per tutta la durta del cantiere.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	5,00	35,00
							,	,
3 A.00.00.0475	Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio per tutta la durta del cantiere.							
						7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	2,20	15,40
4	Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro							
NC.10.450.0 040	zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in							
	calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la							
	segnaletica, lo smontaggio. Zona Cantiere	1,00	40,00	1,500		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	9,16	549,60
_	Consideration of the constraint of the constrain							
PN_Sic_003	Coppia di movieri dotati di apparecchi per la ricetrasmissione.	0.00	2.00			40.00		
	SOMMANO ora	6,00	2,00			12,00	25,00	300.00
	SOMMANO DIA					12,00	25,00	300,00
6 PN_Sic_004	giorni per tutta la durata del cantiere.							
	Coni delineatori Percorso Pedonale.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	4,00	80,00
_								
A.00.00.0485	Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio per tutta la durta del cantiere.					7.00		
	SOMMANO cadauno					7,00	5,00	35,00
	SOMMANO CAGAUNO					7,00	3,00	33,00
8 CVD.01.050. 0010	Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla							
	capacità di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 I e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e							
	manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese) per							
	tutta la durat adel cantiere WC Chimico_					1,00		
	A DIDODTARE					1.00		1/045.00
	A RIPORTARE					1,00		1′045,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1′045,00
	SOMMANO a corpo					1,00	151,14	151,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1′196,14
								4/400 44
	TOTALE euro							1′196,14
	Pogliano Milanese, 26/03/2021							
	II Tecnico							
	A RIPORTARE							