Comune di Pogliano Milanese Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori di sistemazione stradale suddivisi in più lotti- CIG n. Z7C1BE91C3

COMMITTENTE: Comune di Pogliano Milanese

Data, 14/12/2017

IL TECNICO

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	<nessuna> (SpCat 0) QUADRANTE_11_02. VIA VERDI (Cat 1)</nessuna>							
1 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	310,00			620,00		
	SOMMANO m					620,00	2,35	1′457,00
2 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		2,00	310,00		10,000	6′200,00		
	SOMMANO m					6′200,00	0,46	2′852,00
3 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 1 - DEMOLIZIONI Sede stradale Sede stradale	1,00 3,00	310,00 310,00	7,000 1,000	3,000	2′170,00 2′790,00		
	SOMMANO m²	,,,,		-,	2,223	4′960,00	2,44	12´102,40
4 B07040285	Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. B.07.03.0165 Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA sede stradale		310,00	7,000		2′170,00		
	SOMMANO cm/m					2′170,00	1,15	2′495,50
5 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	sede stradale SOMMANO m²	5,00	310,00	4,000		6′200,00	1,93	11′966,00
							1,23	11 700,00
6 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 3 - FOGNATURA							
	Sede stradale		310,00	7,000		2′170,00		
	SOMMANO m²					2′170,00	9,94	21′569,80
	A RIPORTARE							52′442,70

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							52′442,70
B07040010	Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 1 - DEMOLIZIONI Sede stradale		310,00	7,000		2′170,00		
	SOMMANO m²					2´170,00	1,01	2′191,70
8 B07040020A	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo a) per spessori fino a 12 cm Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	310,00	1,500		930,00		
	SOMMANO m²					930,00	7,68	7′142,40
	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	310,00	1,500	0,200	186,00		
	SOMMANO m³					186,00	33,67	6′262,62
	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		2,00	350,00	1,000		700,00		
	SOMMANO m					700,00	46,00	32′200,00
11 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA Marciapiedi	2,00	400,00	2,000		1′600,00	19,69	31′504,00
	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA Marciapiedi	2,00	350,00	1,500		1′050,00		
	SOMMANO cal/h					1′050,00	16,47	17′293,50
	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA					11,00		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Qualitita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,00		149′036,9
	SOMMANO cad					11,00	75,07	825,7
14 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 3 - FOGNATURA							
	SUCAL 5 - FOUNATURA					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	82,80	2′484,00
15 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 6 - SEGNALETECA							
						4,00		
	SOMMANO corpo					4,00	1′104,00	4′416,0
16 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 6 - SEGNALETECA					2.00		
	SOMMANO cl					3,00	460.00	1′380,00
	SUMMANO CI					3,00	460,00	1 360,0
17 B07010005	Caposquadra (operaio di 3° liv. con maggiorazione contrattuale sulla retribuzione relativa all'incarico) Caposquadra è l'operaio preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l' inque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori. Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 7 - ECONOMIE							
	Social / Economic					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	39,28	1′178,4
18 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 7 - ECONOMIE					20.00		
	COMMUNIC					30,00	27.01	1/104.0
	SOMMANO ora					30,00	37,81	1′134,30
19 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 1 - QUADRANTE_11_02. VIA VERDI SbCat 7 - ECONOMIE							
	BOOTOME					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	35,97	1′079,10
	Parziale QUADRANTE_11_02. VIA VERDI (Cat 1) euro						-	161′534,49
	A RIPORTARE				<u>L_</u> _			161′534,49

			DIME				IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		. 1	NSIONI		Quantità		
	22222	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							161′534,49
	QUADRANTE_12_02. VIA MOZART (Cat 2)							
20 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	carreggiata	2,00		260,000		520,00		
	SOMMANO m					520,00	2,35	1′222,00
21 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00		260,000	3,000	1′560,00		
	governo	2,00		200,000	3,000		0.45	717 60
	SOMMANO m					1′560,00	0,46	717,60
22 B07040020A	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo a) per spessori fino a 12 cm Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	2,00	260,000		1′040,00		
	SOMMANO m²					1′040,00	7,68	7′987,20
23 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA Marciapiedi	1,00		300,000		300,00		
	SOMMANO m	ŕ		ŕ		300,00	46,00	13′800,00
24 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA					·	ŕ	·
	Marciapiedi	1,00	260,00	2,000		520,00		
	SOMMANO mq					520,00	19,69	10′238,80
25 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2.00	260.00	2 000		1/040.00		
		2,00	260,00	2,000		1′040,00		
	SOMMANO cal/h					1′040,00	16,47	17′128,80
26 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		0,20	260,00	3,000		156,00		
	SOMMANO m³					156,00	7,59	1′184,04
	A RIPORTARE							213′812,93

		DIMENSIONI			IMI	pag. 0		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	por ua			H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	11/peso		umtario	213′812,93
	RIFURIU							213 812,93
27 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	260.00	8,000		2′080,00		
		6,00	260,00	2,000		3′120,00		
	SOMMANO m²					5′200,00	2,44	12′688,00
28 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
			260,00	5,500		1′430,00		
	SOMMANO m²					1′430,00	13,43	19´204,90
29 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	30 1 to 1 t	4,00	260,00	5,500		5′720,00		
	SOMMANO m²					5′720,00	1,93	11′039,60
30 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART							
	SbCat 3 - FOGNATURA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	82,80	828,00
31 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa							
	Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	75,07	1′501,40
32 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
			260,00	7,000		1′820,00		
	SOMMANO m²					1′820,00	9,94	18′090,80
	A RIPORTARE							277′165,63

Num.Ord.	DECICNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		Overtità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							277′165,63
33 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 6 - SEGNALETECA					4.00		
	2011/11/2					1,00	140100	440404
	SOMMANO corpo					1,00	1′104,00	1′104,00
34 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA					2.00		
						3,00		
	SOMMANO cl					3,00	460,00	1′380,00
35 B07010005	Caposquadra (operaio di 3° liv. con maggiorazione contrattuale sulla retribuzione relativa all'incarico) Caposquadra è l'operaio preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l' inque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori. Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 7 - ECONOMIE					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	39,28	1′178,40
36 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 7 - ECONOMIE							
						30,00		
	SOMMANO ora					30,00	37,81	1′134,30
37 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 2 - QUADRANTE_12_02. VIA MOZART SbCat 7 - ECONOMIE					20.000		
	COMMAND					30,00	25.07	14070 10
	SOMMANO ora					30,00	35,97	1′079,10
	Parziale QUADRANTE_12_02. VIA MOZART (Cat 2) euro							121′506,94
	A RIPORTARE							283′041,43

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							283´041,43
	QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI (Cat 3)							
38 PN_012	Taglio di pavimentazione in pietra e cls spess cm. 15 con interposta rete elettrosaldata. Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	Socat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	16,56	4′968,00
39 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica.							
	Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 1 - DEMOLIZIONI carreggiata		160,00	5,000		800,00		
	SOMMANO mq.					800,00	13,80	11′040,00
40 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
			160,00	5,000	0,200	160,00		
	SOMMANO m³					160,00	33,67	5′387,20
41 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		160,00	5,000		800,008		
	SOMMANO m ²		100,00	3,000		800,00	13,43	10′744,00
	SOMIVANO III-					800,00	13,43	10 744,00
42 B07040285	Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. B.07.03.0165 Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
			160,00	4,000		640,00		
	SOMMANO cm/m					640,00	1,15	736,00
43 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		4,00	160,00	5,000		3′200,00		
	SOMMANO m ²					3′200,00	1,93	6′176,00
44 NP_005	Strato di usura in conglomerato bituminoso colorato con graniglia di colore rosso, rosato proveniente dalla frantumazione di porfidi, additivato con ossidi di ferro sintetici, con bituminosa, lo spandimento con vibro finitrici, la compattazione con rulli di idoneo							
	A RIPORTARE							322′092,63

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanina	unitario	TOTALE
	RIPORTO							322′092,63
	peso. Per spessore compattato cm 4 Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		160,00		4,000	640,00		
	SOMMANO mq					640,00	19,32	12′364,80
45 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	75,07	2′627,45
46 NP_006	Fornitura e posa di arredi urbani in pietra Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	87,40	5′244,00
47 B07010005	Caposquadra (operaio di 3º liv. con maggiorazione contrattuale sulla retribuzione relativa all'incarico) Caposquadra è l'operaio preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l' inque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori. Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 7 - ECONOMIE							
	Social V Economic					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	39,28	1′964,00
48 B07010010	Operaio 4º liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 7 - ECONOMIE					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
49 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 3 - QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI SbCat 7 - ECONOMIE					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	35,97	1′798,50
	Parziale QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI (Cat 3) euro							64′940,45
	A RIPORTARE							347′981,88

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0 110	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							347′981,88
	QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI (Cat 4)							
50 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	SOMMANO m					250,00	2,35	587,50
51 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00	250,00			1′000,00		
	SOMMANO m					1′000,00	0,46	460,00
52 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 1 - DEMOLIZIONI	3,00	250,00	2,000		1′500,00		
	SOMMANO m²			,,,,,,		1′500,00	2,44	3′660,00
53 NP_001	Fornitura e posa in opera di doppio cordonatura di granito lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi distanza cm. 50 con finitura interna in accuiottolato bianco: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	96,60	28′980,00
B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	250,00	7,500		3′750,00		
	SOMMANO m²					3′750,00	2,44	9′150,00
B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	500at + - 504KAS1KU11UKA		250,00	2,000		500,00		
	SOMMANO m²					500,00	13,43	6′715,00
56 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30							
	A RIPORTARE							397′534,38

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		O	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							397′534,38
	mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		250,00	7,500		1′875,00		
	governo a		230,00	7,500			0.04	10/627 5/
	SOMMANO m²					1′875,00	9,94	18′637,50
57 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 6 - SEGNALETECA							
						2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2′208,00
58 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 6 - SEGNALETECA							
						1,00		
	SOMMANO cl					1,00	460,00	460,00
59 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI							
	SbCat 3 - FOGNATURA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	75,07	1′501,40
60 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 3 - FOGNATURA							
						15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	82,80	1′242,00
61 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 1 - DEMOLIZIONI		30,00			30,00		
	SOMMANO ora		30,00			30,00	35,97	1′079,10
	SOMMANO OF					30,00	33,71	1 0/9,10
62 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI SbCat 7 - ECONOMIE		25.05			22.05		
			25,00			25,00		
	SOMMANO ora					25,00	37,81	945,25
	A RIPORTARE							423′607,63

B I P O R TO B I P O R TO Comparing the properties of the proper								<u>p</u> ,	
TARRITA DESIGNAZIONE DELLAVORI REPORTO REPORTO REPORTO Openius specializants. 5 link Per openii specializzant si intendional cagoli openii superiori ai qualificant, che sono capeniori corresponde da inventio o da tremento da preparamone testico pratica, corresponde da inventio o da reportano del programone testico pratica, corresponde da inventio o da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone testico pratica, corresponde da recorrico da reportano del programone de	Num.Ord.			DIMENSIONI				IMI	PORTI
Openio specializanto, 8° En Pre openia specializanti si intendiono Openio specializanto al Santificano de some sampanio il maggiore la conseguente di tercitorio de de preparazione tecnico pratica. Cu 4 - QUADRANTI, 114, UZ-VIA PASTORI (Cut 4) num Parriale QUADRANTI, 114, UZ-VIA PASTORI (Cut 4) num Parriale QUADRANTI, 112, UZ-VIA PASTORI (Cut 4) num 25,00 25,00 76:525,6 76:525,6	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
SOMMANO ora 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00		RIPORTO							423′607,63
Parziale QUAJMANTE_14_02. VIA PASTORI (Cut 4) euro 75 525.6.	63 B07010015	quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 4 - QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI		25,00			25,00		
		SOMMANO ora					25,00	35,97	899,25
									76′525,00
. 22222									
A RIPORTARE 424'506,8		A RIPORTARE							424′506,88

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		Overantiti	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							424′506,88
	QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI (Cat 5)							
64 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2.00	550.00			1(100.00		
	SOMMANO m	2,00	550,00			1′100,00	2,35	2′585,00
	SOWIMANO III					1 100,00	2,33	2 383,00
65 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		6,00	550,00			3′300,00		
	SOMMANO m					3′300,00	0,46	1′518,00
66 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		2,00 1,00	550,00 550,00	2,000 1,200	0,400 0,200	880,00 132,00		
	SOMMANO m³					1′012,00	7,59	7′681,08
	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	550,00	2,000	0,300	660,00		
		1,00	550,00	1,200	0,200	132,00		
	SOMMANO m³					792,00	33,67	26′666,64
B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	46,00	6′900,00
	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 3 - FOGNATURA							
		1,00	150,00	1,200		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	19,69	3′544,20
70 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	A RIPORTARE							473′401,80

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							473′401,80
		2,00	540,00	1,200		1′296,00		
	SOMMANO cal/h					1′296,00	16,47	21′345,12
71 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	3,00	550,00	1,000		1′650,00		
	SOMMANO m²	5,00	220,00	1,000		1′650,00	2,44	4′026,00
	50.11.4.4.10 11					- 1 050,00	2,	. 020,00
72 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	540,00	7,000		7′560,00		
	SOMMANO m²					7′560,00	2,44	18′446,40
73 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		550,00	3,500		1′925,00		
	SOMMANO m²					1′925,00	13,43	25′852,75
74 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	4,00	550,00	5,500		12′100,00		
	SOMMANO m²					12′100,00	1,93	23′353,00
75 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		550,00	7,000		3′850,00		
	SOMMANO m²					3′850,00	9,94	38´269,00
76 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 6 - SEGNALETECA					4,00		
	SOMMANO corpo					4,00	1′104,00	4′416,00
	A RIPORTARE							609′110,07

N. O.I			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			-				609′110,07
77 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 6 - SEGNALETECA					4,00		
	SOMMANO cl					4,00	460,00	1′840,00
78 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 3 - FOGNATURA					75,00		
	SOMMANO cad					75,00	75,07	5′630,25
79 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 7 - ECONOMIE					10,00	73,07	3 030,23
	SOMMANO cadauno					10,00	82,80	828,00
80 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	35,97	1′798,50
81 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
82 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 5 - QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI SbCat 7 - ECONOMIE							
			40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI (Cat 5) euro							198′029,24
	A RIPORTARE							622′536,12

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							622′536,12
	QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA (Cat 6)							
83 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		2,00	180,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	2,35	846,00
84 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		8,00	180,00			1′440,00		
	SOMMANO m					1′440,00	0,46	662,40
85 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	SOCAL 4 - SOVRASTRUTTURA	0,40	180,00	3,000		216,00		
	SOMMANO m³					216,00	7,59	1′639,44
86 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	0,30	180,00	1,500		81,00		
		0,30	180,00	1,000		54,00		
	SOMMANO m³					135,00	33,67	4′545,45
87 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		1,00	200,00	8,000		1′600,00		
	SOMMANO m²					1′600,00	2,44	3′904,00
88 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm							
	Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
			180,00	4,000		720,00		
	SOMMANO m²					720,00	13,43	9′669,60
89 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati							
	A RIPORTARE							643′803,01

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							643′803,01
	per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		200,00	9,000		1′800,00		
	SOMMANO m²					1′800,00	9,94	17′892,00
90 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 6 - SEGNALETECA							
						2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2´208,00
91 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 6 - SEGNALETECA					200		
						2,00	4.50.00	
	SOMMANO cl					2,00	460,00	920,00
92 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 3 - FOGNATURA Bocchedi lupo	1,00	7,00			7,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	,,00			7,00	82,80	579,60
93 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 3 - FOGNATURA					20.00		
	SOMMANO cad					30,00	75,07	2′252,10
94 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 7 - ECONOMIE					30,00	73,07	2 232,10
	Socat / - ECONOMIE		40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
95 B07010010	Operaio 4º liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	COMMANO		30,00				27 01	1/900 50
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50

Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA SbCat 7 - ECONOMIE SOMMANO ora 40,00 40,00 35,97 1'43									pag. 16
TARITTA RIPORTO RIPORTO RIPORTO Operato specializzato, 3º Fiv. 1her operati specializzati si introdutoro quegli operati saperitori ai qualificant, che sono capaci di eseguiro luvori paracicolori che necessimo di speciali competerano parietti. CGG-0/CARRANTE_1G_0Z-VIA RIVOLTA SOMMANO tra Parziale QUADRANTE_1G_0Z-VIA RIVOLTA (Cut ©) ento Parziale QUADRANTE_1G_0Z-VIA RIVOLTA (Cut ©) ento Parziale QUADRANTE_1G_0Z-VIA RIVOLTA (Cut ©) ento Operation specializzati control programme del	Num Ord			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
NATIONALO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Openio specializano, 3º In. Per operal specializata i sintendono quegli openis superiori ai qualificani, che sono capaci di eseguire lasvori particolari che necessitano di speciali competenza, corresponente da inscrinio al perpuriori ne testico partica. Cart o- QUADRANTE, 16,02. VIA RIVOLTA SNCart 2 - ECONOMIE Parziale QUADRANTE, 16,02. VIA RIVOLTA (Cart 6) cuto Parziale QUADRANTE, 16,02. VIA RIVOLTA (Cart 6) cuto 40,00			parrag.	Tung.		TI Pess		umum	
### SPINION (SEE A SEE ASSESSMENT) AS SPICE OF THE PRINCE		RIPORTO							670′984,01
HIVDHOUSE queget inperat symptom at qualification, the some capacit of lesseguire lavor particional rice necessitam of specials consequence on the fixed in the capacity of th									
HIVDHOUSE queget inperat symptom at qualification, the some capacit of lesseguire lavor particional rice necessitam of specials consequence on the fixed in the capacity of th									
Lavoir particolar che necessitano di speciale competenza pratica, crissignente di triccini o di perparazione terico, pertica. Cas e - QUADANTE, 16,02. VIA RIVOLIA SNC.ut 7 - ELONOMIR SOMMANO ora Parziale QUADRANTE, 16,02. VIA RIVOLITA (Cat 6) euro 40.00 40.00 35.97 1-43	96	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono							
Consequente da invicinio o da preparazione tecnico-praticia. Cat + O LUDRANTIL- [Lo. 2.1 VA RIVOLTA SC. at 7 - ECONOMIE 40,00	B07010015								
Cat 5 - QUADRANTE_16_02_VIA RIVOLTA SNC-at 7 - LECONOMIE SOMMANO ora Parziale QUADRANTE_16_02_VIA RIVOLTA (Cat 6) curo 40,00 35.97 1'43		conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.							
SOMMANO ora 40,00 40,00 35,97 1 43 Parriale QUADRANTE_16_10_VIA RIVOLTA (Cat 6) emo 49 88		Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA							
SOMMANO ora Parziale QUADRANTE_16_D2_VIA RIVOLTA (Cat 6) euro 49788		SbCat 7 - ECONOMIE							
Parziale QUADRANTE_16, 92. VIA RIVOLTA (Cat 6) euro 49 88				40,00			40,00		
Parziale QUADRANTE_16_D2_VIA RIVOLTA (Cat 6) euro 49 %8		SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
		Parziale OIIADRANTE 16 02 VIA RIVOI TA (Cat 6) euro							49′886,69
									47 000,07
A RIPORTARE 672'42.		A DIDODTADE							672′422,81
A KII OKTAKE 072 42		ARIFORIARE							0/2 422,01

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							672′422,81
	QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA (Cat 7)							
97 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,35	705,00
98 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		6,00	150,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	0,46	414,00
99 B07040025B	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: b) demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a 8 cm spessore) Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	150,00	2,000		300,00		
	SOMMANO m²	1,00	130,00	2,000		300,00	5,15	1′545,00
	SOMMANO					300,00	3,13	1 343,00
100 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		0,40	150,00	1,200	2,000	144,00		
	SOMMANO m³					144,00	7,59	1′092,96
101 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	0,30	150.00	1,200	2,000	108,00		
	SOMMANO m³	0,50	130,00	1,200	2,000	108,00	33,67	3′636,36
	SOMIVIANO III					100,00	33,07	3 030,30
102 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm							
	Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	46,00	9′200,00
103 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA							
	SbCat 3 - FOGNATURA	1,00	200,00	1,200		240,00		
	A RIPORTARE					240,00		689′016,13

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					240,00		689′016,13
	SOMMANO mq					240,00	19,69	4′725,60
104 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m ² Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1.00	200.00	1 200		240.00		
	SOUNDAND	1,00	200,00	1,200		240,00	16.47	2/052 00
	SOMMANO cal/h					240,00	16,47	3′952,80
105 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		1,00	150,00	6,500		975,00		
	SOMMANO m²					975,00	2,44	2′379,00
106 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	Socia - Sovinsino Front		90,00	3,000		270,00		
	SOMMANO m²					270,00	13,43	3′626,10
107 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		150,00	6,500		975,00		
	SOMMANO m²		130,00	0,300		975,00	9,94	9′691,50
108 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 6 - SEGNALETECA					778,00	,,,,	7 072,00
	Social 0 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2′208,00
109 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 6 - SEGNALETECA							
	DOCK O DEGINEERED					2,00		
	SOMMANO cl					2,00	460,00	920,00
110 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta							
	A RIPORTARE							716′519,13

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0 110	ΙΜΊ	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							716′519,13
	alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 3 - FOGNATURA					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	75,07	1′126,05
111 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 3 - FOGNATURA							
			6,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	82,80	496,80
112 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 7 - ECONOMIE							
	Socat / - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	35,97	1′798,50
113 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA							
	SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
114 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA SbCat 7 - ECONOMIE							
			40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA (Cat 7) euro							50′846,97
	A RIPORTARE							723′269,78

								pag. 22
N O1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					Quantità		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							723′269,78
	QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE (Cat 8)							
115	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro							
B07040065A	lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
						160,00		
	SOMMANO m					160,00	2,35	376,00
							2,55	270,00
	D							276.00
	Parziale QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE (Cat 8) euro							376,00
	A RIPORTARE							723′645,78
								•

								pag. 23
N 0 1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					Quantità		
TAKITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	DIDODTO							702/645 70
	RIPORTO							723′645,78
	QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA (Cat 7)							
116	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro							
B07/040065B	lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 7 - QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	BEMOEIZIOW	4,00	160,00			640,00		
		.,	,					
	SOMMANO m					640,00	0,46	294,40
	Parziale QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA (Cat 7) euro							294,40
								294,40
	A RIPORTARE							723′940,18
	A KIPOKTAKE							123 940,18

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							723′940,18
	QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE (Cat 8)							
117 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	160,00	1,500		240,00		
	SOMMANO mq.					240,00	13,80	3′312,00
118 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 2 - SCAVI							
		0,40	160,00	1,200	2,000	153,60		
	SOMMANO m³					153,60	7,59	1′165,82
119 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	0,30	160,00	1,200	2,000	115,20		
	SOMMANO m³					115,20	33,67	3′878,78
120 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	SDCat 4 - SOVKASTRUTTURA	1,00	160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	46,00	7′360,00
121 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	160,00	1,500		240,00		
	SOMMANO mq					240,00	19,69	4′725,60
122 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	160,00	1,500		240,00		
	SOMMANO cal/h					240,00	16,47	3′952,80
123 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	A RIPORTARE							748′335,18

V. 0.1			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							748′335,18
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	160,00	7,000		1′120,00		
	SOMMANO m²					1′120,00	2,44	2′732,80
124 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		160,00	2,000		320,00		
	SOMMANO m²					320,00	13,43	4′297,60
125 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
			160,00	7,000		1′120,00		
	SOMMANO m²					1′120,00	9,94	11′132,80
126 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 6 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2′208,00
127 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 6 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO cl					2,00	460,00	920,00
128 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 3 - FOGNATURA					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	75,07	1′126,05
129 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE							
	SbCat 3 - FOGNATURA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	82,80	828,00
	A RIPORTARE							771′580,43
								, . •

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							771′580,43
130 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	35,97	1′798,50
131 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 7 - ECONOMIE							
			50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
132 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 8 - QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE SbCat 7 - ECONOMIE		40.00			40.000		
			40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE (Cat 8) euro							776′708,23

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							776′708,2
	QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA (Cat 9)							
133 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	22	2,00	130,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	2,35	611,00
134 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00	130,00			520,00		
	SOMMANO m					520,00	0,46	239,20
135 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		2,00	130,00	1,200		312,00		
	SOMMANO mq.					312,00	13,80	4′305,60
136 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 2 - SCAVI							
		2,00	130,00	1,500	0,400	156,00		
	SOMMANO m³					156,00	7,59	1′184,04
137 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		2,00	130,00	1,500	0,300	117,00		
	SOMMANO m³					117,00	33,67	3′939,39
138 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm							
	Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	46,00	7′360,00
139 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	BOURT - BOURGEROLLIUM	1,00	160,00	1,500		240,00		
	A RIPORTARE					240,00		794′347,46

Num.Ord.	DEGIGNATIONE DEV. WORK		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					240,00		794′347,46
	SOMMANO mq					240,00	19,69	4′725,60
140 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	160,00	1,500		240.00		
	governo la	1,00	160,00	1,500			1 < 47	2/052.00
	SOMMANO cal/h					240,00	16,47	3′952,80
141 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 1 - DEMOLIZIONI	3,00	130,00	5,000		1′950,00		
	SOMMANO m²					1′950,00	2,44	4′758,00
142 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	130,00	4,000		520,00		
	SOMMANO m²	,	,	,		520,00	13,43	6′983,60
143 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	9.00	120.00	4 000		4370.00		
		8,00	130,00	4,000		4′160,00		
144 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA					4′160,00	1,93	8 1028,80
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		130,00	7,000		910,00		
	SOMMANO m²					910,00	9,94	9′045,40
145 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 6 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2´208,00
146	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di							
	A RIPORTARE							834′049,66

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							834′049,66
NP_003	palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 6 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO cl					2,00	460,00	920,00
147 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA							
	SbCat 3 - FOGNATURA					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	75,07	675,63
148 PN_010	Realizzazione di predisposizione edili per sostituzione impianto di illuminazione Via Volta_ Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4′140,00	4′140,00
149 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA							
	SbCat 3 - FOGNATURA					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	82,80	1′242,00
150 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA SbCat 7 - ECONOMIE							
	Seem / Leonomi		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	35,97	1′798,50
151 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA							
	SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
152 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 9 - QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA							
	SbCat 7 - ECONOMIE		40,00			40,00		
	A RIPORTARE					40,00		844′716,29

Namode 1									pag. 30
DESIGNAZIONE DELLAYORI	N 0 1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
RIPORTO SOVMANO on Pagasile QUADRANIE_19,52 VIA VOLIA (Cat 9) eue Prezante QUADRANIE_19,52 VIA VOLIA (Cat 9) eue 1		DESIGNAZIONE DEI LAVORI					Quantità		
SOMMANO on	TAKIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
SOMMANO on		DIDODTO					40.00		9447716 20
Puzzinle QUADRANIE, 39, 02, VIA VOLTA (Car V) euro 69/444,58		RIPORIO					40,00		844 /10,29
Puzzinle QUADRANIE, 39, 02, VIA VOLTA (Car V) euro 69/444,58									
Puzzinłe QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA (Cur 9) curo		SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
		Parziale QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA (Cat 9) euro							69′446,86
A RIPORTARE 846'155,00									
A KIPUKTAKE 846 155,0		4 DIDOD# 1 D D							046/155.00
		A KIPUKTARE							840 133,09

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							846′155,0
	QUADRANTE_20_02. VIA FERMI (Cat 10)							
153 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	SOMMANO m					130,00	2,35	305,50
154 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00	140,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	0,46	257,60
155 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	140,00	1,500		420,00		
	SOMMANO mq.					420,00	13,80	5′796,00
156 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 2 - SCAVI							
		0,40	140,00	1,500	2,000	168,00		
	SOMMANO m³					168,00	7,59	1′275,12
157 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	0,30	140,00	1,500	2,000	126,00		
	SOMMANO m³		,	,		126,00	33,67	4′242,42
158 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	170,00			170,00		
	SOMMANO m	1,00	1,0,00			170,00	46,00	7′820,00
							-,	,
159 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	170,00	2,000		340,00		
	A RIPORTARE					340,00		865′851,73

			DIME	NCIONI			IM	pag. 32
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	PORTI TOTALE
	RIPORTO				•	340,00		865′851,73
	SOMMANO mq					340,00	19,69	6′694,60
160 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	170,00	2,000		340,00		
	SOMMANO onl/h	1,00	170,00	2,000			16.47	5′599,80
	SOMMANO cal/h					340,00	16,47	5 599,80
	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	140,00	5 500		770.00		
	governo a	1,00	140,00	5,500		770,00	2.44	1,4070,00
	SOMMANO m²					770,00	2,44	1′878,80
	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		140.00	4,000		540.00		
	SOMMANO m²		140,00	4,000		560,00	13,43	7′520,80
	SOMMANO III-					360,00	13,43	7 320,80
	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		140.00	C 0000		940.00		
	governo a		140,00	6,000		840,00	0.04	0/240 (0
	SOMMANO m²					840,00	9,94	8′349,60
164 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 6 - SEGNALETECA							
	SDCat 0 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2′208,00
	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 6 - SEGNALETECA							
						2,00		
	SOMMANO cl					2,00	460,00	920,00
	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40							
	A RIPORTARE							899′023,33

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							899′023,33
	kg fino a 80 kg circa Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 3 - FOGNATURA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,07	375,35
167 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 3 - FOGNATURA							
						15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	82,80	1′242,00
168 PN_011	Realizzazione di predisposizione edili per sostituzione impianto di illuminazione Via Fermi_ Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4′140,00	4´140,00
169 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora		20,00			50,00	35,97	1′798,50
170 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI							
	SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
171 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 10 - QUADRANTE_20_02. VIA FERMI SbCat 7 - ECONOMIE		40.00			40.00		
			40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_20_02. VIA FERMI (Cat 10) euro							63′753,39
	A RIPORTARE							909′908,48

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Oventità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							909′908,48
	QUADRANTE_21_02. VIA MORONI (Cat 11)							
172 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	SOMMANO m					400,00	2,35	940,00
173 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00	400,00			1′600,00		
	SOMMANO m					1′600,00	0,46	736,00
174 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	Socat 1 - DEMOLIZION	2,00	400,00	1,200		960,00		
	SOMMANO mq.					960,00	13,80	13′248,00
175 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 2 - SCAVI	0.40	400.00	1 200	2,000	204.00		
	COMMANO3	0,40	400,00	1,200	2,000	384,00	7.50	2/014.54
176 B07040265	SOMMANO m³ Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o					384,00	7,59	2′914,56
	rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	0,30	400,00	1,200	2,000	288,00		
	SOMMANO m³					288,00	33,67	9′696,96
177 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	400,00			800,00		
	SOMMANO m	2,00				800,00	46,00	36′800,00
							2,20	
178 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	SOM . SOTALDIAGITOM	2,00	400,00	1,200		960,00		
	A RIPORTARE					960,00		974′244,00

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					960,00		974′244,00
	SOMMANO mq					960,00	19,69	18′902,40
179 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	400,00	1,200		960,00		
	SOMMANO cal/h	2,00	.00,00	1,200		960,00	16,47	15′811,20
	SOMMANO Ca/II					900,00	10,47	13 811,20
	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	400,00	6,000		2′400,00		
	SOMMANO m²					2′400,00	2,44	5′856,00
	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		300,00	3,000		900,00		
	SOMMANO m²					900,00	13,43	12′087,00
182 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
	Socat + - SOVKASTKUTTUKA		400,00	6,000		2′400,00		
	SOMMANO m²					2′400,00	9,94	23′856,00
183 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI							
	SbCat 6 - SEGNALETECA					4,00		
	SOMMANO corpo					4,00	1′104,00	4′416,00
184 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 6 - SEGNALETECA							
	SUCA U - SECINALETECA					4,00		
	SOMMANO cl					4,00	460,00	1′840,00
185 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40							
	A RIPORTARE							1′057′012,60

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′057′012,60
	kg fino a 80 kg circa Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 3 - FOGNATURA					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	75,07	6′005,60
186 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
			30,00					
	SOMMANO ora					50,00	35,97	1′798,50
187 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
188 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 11 - QUADRANTE_21_02. VIA MORONI SbCat 7 - ECONOMIE							
			40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_21_02. VIA MORONI (Cat 11) euro							1′068′146,00

			DIME	NSIONI			pag. 37	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′068′146,00
	QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) (Cat 12)							
	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 1 - DEMOLIZIONI					250,00		
	SOMMANO m					250,00	2,35	587,50
	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 1 - DEMOLIZIONI	4.00	250.00			1,000,00		
	SOMMANO	4,00	250,00			1′000,00	0.46	460.00
101	SOMMANO m					1′000,00	0,46	460,00
	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	SOMMANO mq.	2,00	250,00	1,000		500,00	13,80	6′900,00
B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI)						15,60	0 300,100
	SbCat 2 - SCAVI	0,40	250,00	1,000	2,000	200,00		
	SOMMANO m³					200,00	7,59	1′518,00
В07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		0,30	250,00	1,000	2,000	150,00		
	SOMMANO m³					150,00	33,67	5′050,50
B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI)							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	250,00			500,00		
	SOMMANO m	2,00	250,00			500,00	46,00	23′000,00
	A RIPORTARE							1′105′662,00

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′105′662,00
195 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	250,00	1,500		750,00		
	SOMMANO mq	·				750,00	19,69	14′767,50
196 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	250.00	1,500		750,00		
		2,00	230,00	1,500		50,00		
	SOMMANO cal/h					800,00	16,47	13′176,00
197 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	250,00	6,000		1′500,00		
	SOMMANO m ²	1,00	230,00	0,000		1′500,00	2,44	3′660,00
198 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		250,00	3,000		750,00	,	
	SOMMANO m²					750,00	13,43	10′072,50
199 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		250,00	6,000		1′500,00		
	SOMMANO m²					1′500,00	9,94	14′910,00
200 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 3 - FOGNATURA					25.00		
						25,00		
	A RIPORTARE					25,00		1′162′248,00

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,00		1′162′248,00
	SOMMANO cad					25,00	75,07	1′876,75
201 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 3 - FOGNATURA							
	SOMMANO cadauno					30,00	82,80	2′484,00
202 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 6 - SEGNALETECA							
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2′208,00
	SOMMANO COLPO					2,00	1 104,00	2 208,00
203 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 6 - SEGNALETECA							
	SOMMANO AL					2,00	460,00	920,00
	SOMMANO cl					2,00	400,00	920,00
204 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 3 - FOGNATURA							
						40,00		
	SOMMANO cad					40,00	75,07	3′002,80
205 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI)							
	SbCat 7 - ECONOMIE		20,00			20,00		
	SOMMANO ora					20,00	35,97	719,40
206 B07010010	Operaio 4º liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI)							
	SbCat 7 - ECONOMIE		50,00			50,00		
	A RIPORTARE					50,00		1′173′458,95

								pag. 40
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		1′173′458,95
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
207 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 12 - QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) SbCat 7 - ECONOMIE		40,00			40,00		
			40,00					
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) (Cat 12) euro							108′642,25
								1/15/2500 00
	A RIPORTARE							1′176′788,25

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′176′788,25
	QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI (Cat 13)							
208 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		2,00	160,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	2,35	752,00
209 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00	160,00			640,00		
	SOMMANO m					640,00	0,46	294,40
210 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00 1,00	160,00 160,00	2,500 1,500		400,00 240,00		
	SOMMANO mq.	1,00	100,00	1,500		640,00	13,80	8′832,00
	1						-,	, , , , ,
211 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI							
	SbCat 2 - SCAVI	1,00 1,00	160,00 160,00	2,500 1,500				
	SOMMANO m³	1,00	100,00	1,300	0,200	48,00 ———————————————————————————————————	7,59	971,52
	SOMMANO III					120,00	7,57	711,32
	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	160,00	2,500	0,200	-		
	COMMANO3	1,00	160,00	1,500	0,200		22.67	4/200.76
	SOMMANO m³					128,00	33,67	4′309,76
213 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm							
	Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	46,00	7′360,00
214 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI							
	A RIPORTARE							1′199′307,93

			DIME	NSIONI			pag. 42	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′199′307,93
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	160,00	1,500		240,00		
	SOMMANO mq					240,00	19,69	4′725,60
215 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m ² Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	160,00	1,500		240,00		
	SOMMANO cal/h					240,00	16,47	3′952,80
216 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	Socat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	160,00	4,500		720,00		
	SOMMANO m²					720,00	2,44	1′756,80
B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	160,00	2,000		320,00		
	SOMMANO m²					320,00	13,43	4′297,60
218 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		160,00	7,000		1′120,00		
	SOMMANO m²					1′120,00	9,94	11′132,80
219 NP_001	Fornitura e posa in opera di doppio cordonatura di granito lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi distanza cm. 50 con finitura interna in accuiottolato bianco: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 6 - SEGNALETECA							
			160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	96,60	15´456,00
220 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 6 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO corpo					2,00	1′104,00	2′208,00
	A RIPORTARE							1′242′837,53

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Oventità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′242′837,53
221 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 6 - SEGNALETECA					2,00		
	SOMMANO cl					2,00	460,00	920,00
222 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 3 - FOGNATURA						,	
	COMPANIO					15,00	75.07	1/12/ 05
	SOMMANO cad					15,00	75,07	1′126,05
223 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 7 - ECONOMIE					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	82,80	828,00
	BOTTINE TO CHANGE					10,00	02,00	020,00
224 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 7 - ECONOMIE							
			20,00			20,00		
	SOMMANO ora					20,00	35,97	719,40
225 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 7 - ECONOMIE							
			50,00			50,00		
	SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
226 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 13 - QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI SbCat 7 - ECONOMIE							
			40,00			40,00		
	SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
	Parziale QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI (Cat 13) euro							72′972,03
	A RIPORTARE							1′249′760,28

No. O 1			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′249′760,28
	QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14)							
227 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	Ronchetti S Giovanno Bosco		340,00 565,00			340,00 565,00		
	SOMMANO m					905,00	2,35	2′126,75
228 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00 4,00				1′360,00 2′260,00		
	SOMMANO m					3′620,00	0,46	1′665,20
229 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	SOCAL 1 - DEMOLIZIONI		340,00 100,00 565,00			680,00 150,00 847,50		
	SOMMANO mq.					1′677,50	13,80	23´149,50
230 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		340,00 100,00		0,200 0,200			
			565,00	1,200				
	SOMMANO m³					261,60	33,67	8′808,07
231 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm							
	Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
			340,00 100,00	7,000 6,500		2′380,00 650,00		
	SOMMANO m²					3′030,00	2,44	7′393,20
232 NP_001	Fornitura e posa in opera di doppio cordonatura di granito lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi distanza cm. 50 con finitura interna in accuiottolato bianco: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm							
	A RIPORTARE							1′292′903,00

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Overtità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′292′903,00
	Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		340,00 100,00			340,00 100,00		
	SOMMANO ml					440,00	96,60	42′504,00
233 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm							
	Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00	400,00			400.00		
	SOMMANO	1,00	400,00				46.00	197400 00
	SOMMANO m					400,00	46,00	18′400,00
234 B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	400,00	2,000		800,00		
	SOMMANO mq					800,00	19,69	15′752,00
235 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		340,00 565,00	3,000 3,000		1′020,00 1′695,00		
	SOMMANO m²					2′715,00	13,43	36′462,45
236 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	5,00	200,00	7,000		7′000,00		
	SOMMANO m²					7′000,00	1,93	13′510,00
237 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		340,00 100,00	8,000 6,000		2´720,00 600,00		
			565,00	7,000		3′955,00		
	A RIPORTARE					7′275,00		1′419′531,45

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					7′275,00		1′419′531,45
	SOMMANO m ²					7′275,00	9,94	72′313,50
238 B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 1 - DEMOLIZIONI marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti	1,20 2,00	340,00 565,00	2,000		408,00 2′260,00		
		2,00	303,00	2,000			2.44	500.00</td
	SOMMANO m²					2′668,00	2,44	6′509,92
239 B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1.20	240.00			400.00		
	marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti	1,20 1,20 2,00	340,00 100,00 565,00	2,000		408,00 120,00 2´260,00		
	SOMMANO cal/h					2′788,00	16,47	45′918,36
240 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN							
	GIOVANNI BOSCO SbCat 6 - SEGNALETECA					8,00		
	SOMMANO corpo					8,00	1′104,00	8′832,00
241 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 6 - SEGNALETECA					9.00		
	congravio					8,00	160.00	2/200.00
	SOMMANO cl					8,00	460,00	3′680,00
242 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 3 - FOGNATURA							
	DOM D TOOMITOINI					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	75,07	4′504,20
243 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN							
	GIOVANNI BOSCO SbCat 3 - FOGNATURA							
						40,00		
	A RIPORTARE					40,00		1′561′289,43

TARIFFA DESIGNAZIONE DELLAVORI par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOT.	Num.Ord.			DIME	NSIONI		6 13	IM	PORTI
SOMMANO cadatuno Operatio specializanto, 3° liv. Per operati specializzati si intendono speciali operati squelificati, che sono capici di sesspinite conseguente da froncisio o da preparazione tecnico paticia. Cai 14 - QUADRANTE, 24-26. 2V. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI ROSCO SNCia 7 - ECONOMIE SOMMANO ora SOMMANO ora SOMMANO ora SOMMANO ora Operatio s' liv. Lavoriatore con conoccenza del esperienze planiennuli sulla tecnica di transtuttare di carpenteria, con capacità di interpretate il disegno e di orittalizzare fe fasi di be esegue con continuti de dampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di capatita di manciona in autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di Cai 14 - QUADRANTE, 24-25. Q2. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SICAT 7 - ECONOMIE SOMMANO ora SOMMANO ora 40,00 40,00 40,00 40,00 37,81 40,00 40,00 37,81 40,00 37,81 40,00 40,00 37,81 40,00 37,81 40,00 40,00 37,81 40,00 37,81	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Depaid of specializzano, 3° liv. Per operal specializzant si intendono quegli operal superiori al quadificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, consequence da triccinio de preparazione rencio-pratica. Consequence da triccinio di manurare di carpenteria, con capacità di interpretane di sulla secsica di manurare di carpenteria, con capacità di interpretane di di muratura che di carpenteria. Con 14 - QUADARNITE, 24-25. UZ. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (SSC at 7 - ECONOMIE) SOMMANO ora SOMMANO ora SOMMANO ora SOMMANO ora 40,00 40,00 40,00 37,81 40,00 40,00 37,81 40,00 37,81 40,00 37,81 40,00 37,81 40,00 37,81		RIPORTO					40,00		1′561′289,43
speeplit operal superiori al qualificati, che sono capaci di eseguire conseguente di trocinio o da prepunzione tecnico-paralica. Cai 14 - QUARANTE, 2-425 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANN BOSCO SCA: 7 - ECONOMIE SOMMANO ora SOMMANO ora SOMMANO ora 245 B07010010 SOMMANO ora Parziale QUADRANTE, 2-425 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANN BOSCO SCA: 7 - ECONOMIE SOMMANO ora SOMMANO ora 40,00 40,00 40,00 35,97 40,00 37,81 38,97 37,81 38,97 SOMMANO ora 40,00 37,81 38,97 SOMMANO ora 40,00 37,81 38,97 SOMMANO ora SOMMANO ora 40,00 37,81 38,97 SOMMANO ora SOMMANO ora 40,00 38,97		SOMMANO cadauno					40,00	82,80	3′312,00
Dernio 4º Itv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze plurienmali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampira autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Car 14 - QUADRANTE, 24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE SOMMANO ora SOMMANO ora 40,00 40,00 40,00 37,81 40,00 40,00 40,00 37,81 246 Operaio specializzato. 3º Itv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguence da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Car 14 - QUADRANTE, 24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE Parziale QUADRANTE, 24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro Parziale QUADRANTE, 24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro		quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO		40,00			40,00		
B07010010 sulla teenica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il di darpita autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Car 14 - Qu'ADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE SOMMANO ora Operaio specializzato, 3º liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica. conseguente di tincinio o da preparazione tecnico-pantica. Car 14 - Qu'ADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE Parziale QUADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro Parziale QUADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro Parziale QUADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro		SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
B07010010 sulla teenica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il di darpita autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Car 14 - Qu'ADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE SOMMANO ora Operaio specializzato, 3º liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica. conseguente di tincinio o da preparazione tecnico-pantica. Car 14 - Qu'ADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE Parziale QUADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro Parziale QUADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro Parziale QUADRANTE 24-25.02 VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro									
Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale comptenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Car 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE SOMMANO ora Parziale QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro 319		sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO		40,00			40,00		
B07010015 quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocimio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO SbCat 7 - ECONOMIE SOMMANO ora Parziale QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro		SOMMANO ora					40,00	37,81	1′512,40
SOMMANO ora Parziale QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro		quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 14 - QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN							
Parziale QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro		SbCat 7 - ECONOMIE		40.00			40.00		
GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro		SOMMANO ora		40,00				35,97	1′438,80
		GIOVANNI BOSCO (Cat 14) euro							319′231,15
		A RIPORTARE							1′568′99

			DIME	NSIONI			pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		-	-	_			1′568′991,43
	QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA (Cat 15)							
247 B07040065A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 5 cm di spessore Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		2,00	960,00			1′920,00		
	SOMMANO m					1′920,00	2,35	4′512,00
248 B07040065B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) b) per ogni cm in più Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
		4,00	960,00	2,000		7′680,00		
	SOMMANO m					7′680,00	0,46	3′532,80
249 NP_004	Demolizione di pavimentazione carrabile compresa il massetto di fondazione compreso il recupero dei binderi esistenti il trasporto e gli oneri di discarica. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
	Socat 1 - DEMOLIZIONI	2,00	960,00	1,500		2′880,00		
	SOMMANO mq.					2′880,00	13,80	39′744,00
250 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	SbCat 2 - SCAVI	0,20	960,00	2,000	2,000	768,00		
	SOMMANO m ³					768,00	7,59	5′829,12
251 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	0,20	960,00	1,500	2,000	576,00		
	SOMMANO m³					576,00	33,67	19′393,92
252 NP_001	Fornitura e posa in opera di doppio cordonatura di granito lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi distanza cm. 50 con finitura interna in accuiottolato bianco: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00		130,000		130,00		
		1,00		200,000		200,00	0.5.50	21/070 62
	SOMMANO ml					330,00	96,60	31′878,00
253 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	A RIPORTARE							1′673′881,27
	A KIPUKTARE							1 0/3 881,2/

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′673′881,2′
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00 -1,00	960,00 330,00			960,00 -330,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					960,00 -330,00		
	SOMMANO m					630,00	46,00	28′980,00
B07040355	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	2,00	960,00	1,500		2′880,00		
	SOMMANO mq	2,00	200,00	1,500		2′880,00	19,69	56′707,20
B07040320	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m² Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		2,00	960,00	1,500		2′880,00		
	SOMMANO cal/h					2′880,00	16,47	47′433,60
B07040005A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI	1,00	960,00	7,500		7′200,00		
	SOMMANO m²					7′200,00	2,44	17′568,00
B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	3,00	300,00	7,500		6′750,00		
	SOMMANO m²	2,00	200,00	7,200		6′750,00	1,93	13′027,50
B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA		960,00	7,500		7′200,00		
	SOMMANO m²					7′200,00	9,94	71′568,00
	Realizzazione rotatoria intersezione via Europa via Chiesa eseguendo le seguenti lavorazioni: -scavi: - massiciata in mista naturale; - posa di cordoli in pietra; - realizzazione posa di Tout venant;							
						1		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′909′165,57
	- posa di binder; - posa di tappeto; - modifiche e nuovi tronchi di fognature; - opere a verde Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	1,00			300,000	300,00		
	2017/11/20	1,00			300,000		0.5.50	20,4000,04
	SOMMANO mq.					300,00	96,60	28′980,00
260 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 6 - SEGNALETECA							
						6,00		
	SOMMANO corpo					6,00	1′104,00	6′624,00
261 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 6 - SEGNALETECA					6,00		
	COMMANIO						460.00	2/7/0.00
	SOMMANO cl					6,00	460,00	2′760,00
262 B07040525B	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiu o del materiale di risulta alla discarica nonchÆc i relativi oneri di smaltimento b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 3 - FOGNATURA					80,08		
							== 0=	- 400 - -0
	SOMMANO cad					80,00	75,07	6′005,60
263 PN_009	Realizzazione di caditoia a bocca di lupo comprensiva di cordolo in pietra, collegamento alla cadotoia esistente, chiusino in ghisa e sua messa in quota. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 3 - FOGNATURA					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	82,80	4′140,00
264 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 7 - ECONOMIE						. ,	
			25,00			25,00		
	SOMMANO ora					25,00	35,97	899,25
265 B07010010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA SbCat 7 - ECONOMIE							
			50,00			50,00		
	A RIPORTARE					50,00		1′958′574,42

SOMMANO ora Operato specializzani. 3º Fe, Per operai specializzari si intendono quegli operai superiori si qualificati, che sono capaci di eseguire luvori pratriculari che necessimo di speciale compretenza partica. Cari 15º COLORANATE 20.02 VIA EUROPA SOMMANO ora Parriale QUADRANTE 20.02 VIA EUROPA (Cai 15) euro Parriale QUADRANTE 20.02 VIA EUROPA (Cai 15) euro 392 912.2									pag. 31
TARITFA	Num Ord			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
SOMMANO ora Operato specializzani. 3º Fe, Per operai specializzari si intendono quegli operai superiori si qualificati, che sono capaci di eseguire luvori pratriculari che necessimo di speciale compretenza partica. Cari 15º COLORANATE 20.02 VIA EUROPA SOMMANO ora Parriale QUADRANTE 20.02 VIA EUROPA (Cai 15) euro Parriale QUADRANTE 20.02 VIA EUROPA (Cai 15) euro 392 912.2		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Operaio specializzano. 3º Ilv. Per operai specializzari si mondono quegli operai superiori ni qualificati, che sono especiali eseguire quegli operai superiori ni qualificati. che sono especiali eseguire consequente di nocessio da preparazione tecnico praticu. Cari 15 (21/ADRANTE) 26, 20.º VIA FUROPA (Cari 15) curo NOMMANO eta Parziale QUADRANTE 26, 02 VIA EUROPA (Cari 15) curo Parziale QUADRANTE 26, 02 VIA EUROPA (Cari 15) curo 992 912.2		RIPORTO					50,00		1′958′574,42
Incomplete Inc		SOMMANO ora					50,00	37,81	1′890,50
SOMMANO on Parriale QUADRANTE, 26,02. VIA EUROPA (Cat 15) euro	266 B07010015	quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
Parziale QUADRANTE, 26,02. VIA EUROPA (Cat 15) euro				40,00			40,00		
		SOMMANO ora					40,00	35,97	1′438,80
A RIPORTARE 1'961'903,7									
		A RIPORTARE							1′961′903,72

								pag. 32
Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	per lie	lung	lara	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	n/peso		umtario	TOTALE
	RIPORTO							1′961′903,72
	COMUNE A TUTTI GLI AMBITI (Cat 17)							
267 NP_007	Trasporto e oneri di discarica per rifiuti inerti per i quali è consentito							
NP_007	lo smaltimento in discarica senza caretterizzazione. Cat 17 - COMUNE A TUTTI GLI AMBITI							
	SbCat 1 - DEMOLIZIONI							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13′800,00	13′800,00
							Í	
	Parzielo COMUNE A TUTTI CUI AMBITI (Cat 17) aura							13′800,00
	Parziale COMUNE A TUTTI GLI AMBITI (Cat 17) euro							13 800,00
	A RIPORTARE							1′975′703,72
					<u> </u>			

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′975′703,72
	QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO (Cat 16)							
268 B07040035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 1 - DEMOLIZIONI Parcheggio	1,00	14,00	16,000	0,500	112.00		
	SOMMANO m³	Í		ŕ		112,00	7,59	850,08
269 B07040265	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA Parcheggio	1,00	14,00	16,000	0,350	78,40		
	SOMMANO m³					78,40	33,67	2′639,73
270 B07040295A	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	14,00	16,000		224,00		
	SOMMANO m²					224,00	13,43	3′008,32
271 B07040310	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vi rispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA	3,00	14,00	16,000		672,00		
	SOMMANO m²					672,00	1,93	1´296,96
272 B07040300A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI							
	FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA							
		1,00	14,00	16,000		224,00		
	SOMMANO m²					224,00	9,94	2´226,56
273 NP_008	Realizzazione fognatura parcheggio antistante Farmaca Comunale Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI							
	A RIPORTARE							1′985′725,37

N OI			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′985′725,37
	FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 3 - FOGNATURA Parcheggio					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	6′900,00	6′900,00
274 B07040215A	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA (par.ug.=10+16+14+14)	54,00				54,00		
	SOMMANO m					54,00	46,00	2′484,00
275 NP_002	Realizzazione di segnaletiva stradale orizzontale secondo il codice della strada. Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 6 - SEGNALETECA							
						1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1′104,00	1′104,00
276 NP_003	Fornitira e posa di segnaletica stradale verticale completa di posa di palo, palo e cartello secondio il codice della strada. Cat 16 - QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO SbCat 6 - SEGNALETECA							
	SOMMANO cl					1,00	460,00	460,00
	Parziale QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO (Cat 16) euro							20′969,65
	A RIPORTARE							1′996′673,37

								pag. 33
Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		1	1	II/	Quantità	:	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′996′673,37
	QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA (Cat 6)							
277	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130							
B07040215A	lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti a vista con sezione							
	12 x 25 cm							
	Cat 6 - QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA							
	SbCat 4 - SOVRASTRUTTURA Porzioni		15,00			15,00		
			12,00					
	SOMMANO m					15,00	46,00	690,00
	Parziale QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA (Cat 6) euro							690,00
	A RIPORTARE							1′997′363,37
	l .							

								pag. 30
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	DIDORTO	1 0	<u> </u>		1			1/007/2/2 27
	RIPORTO							1′997′363,37
	QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA (Cat 15)							
278 1U04250001	Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox							
0b	realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripris pulizia							
	della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e							
	segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza Cat 15 - QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA							
	SbCat 0 - <nessuna></nessuna>							
						5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	104,85	524,25
	Parziale QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA (Cat 15) euro							524,25
	Parziale <nessuna> (SpCat 0) euro</nessuna>							1′997′887,62
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1′997′887,62
	TOTALE euro							1′997′887,62
	A RIPORTARE							
	l .				<u> </u>	<u> </u>		

Num.Ord.	DEGICAL GIONE DELL'AVON	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
	RIPOR	ТО
000	Riepilogo SUPER CATEGORIE <nessuna></nessuna>	1′997′887,62
	Totale SUPER CATEGORIE	
	Towns got Ex C.T.E.GOVILE	1 337 667,62
		D.E.
	A RIPORTA	RE

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TARIFFA		TOTALE
	RIPORTO	
002	Riepilogo CATEGORIE QUADRANTE_11_02. VIA VERDI QUADRANTE_12_02. VIA MOZART QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI	161′534,49 121′506,94 64′940,45
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA QUADRANTE_16_02. VIA GORIZIA QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE QUADRANTE_18_02. VIA VOLTA QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA QUADRANTE_20_02. VIA FERMI QUADRANTE_20_02. VIA FERMI QUADRANTE_21_02. VIA MORONI QUADRANTE_21_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA	64 940,45 76′525,00 198′029,24 50′576,69 51′141,37 53′144,05 69′446,86 63′753,39 158′237,52 108′642,25 72′972,03 319′231,15 393′436,54
016 017	QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO COMUNE A TUTTI GLI AMBITI	20′969,65 13′800,00
018	overflow Totale CATEGORIE euro	0,00 1′997′887,62
		,
		.
	A RIPORTARE	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	TOTALE
	RIPORTO	
000 001 002 003 004 005 006 007	Riepilogo SUB CATEGORIE <nessuna> DEMOLIZIONI SCAVI FOGNATURA SOVRASTRUTTURA OPERE A VERDE SEGNALETECA ECONOMIE</nessuna>	524,25 310′794,37 14′858,18 90′825,83 1′429′805,04 0,00 82′892,00 68′187,95
	Totale SUB CATEGORIE euro	1′997′887,62
	A RIPORTARE	

			pag. 60
Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
С	LAVORI A CORPO euro	1′997′887,62	100.000
C:000		1′997′887,62	
	<nessuna> euro</nessuna>		
C:000.001	QUADRANTE_11_02. VIA VERDI euro	161′534,49	
C:000.001.001 C:000.001.003	DEMOLIZIONI euro FOGNATURA euro	32′008,12 24′053,80	1,602 1,204
C:000.001.003	SOVRASTRUTTURA euro	96′284,77	4,819
C:000.001.006	SEGNALETECA euro	5′796,00	
C:000.001.007	ECONOMIE euro	3′391,80	0,170
C:000.002	QUADRANTE_12_02. VIA MOZART euro	121′506,94	6,082
C:000.002.001	DEMOLIZIONI euro	22′614,80	1,132
C:000.002.003	FOGNATURA euro	828,00	0,041
C:000.002.004	SOVRASTRUTTURA euro	93′568,34	
C:000.002.006 C:000.002.007	SEGNALETECA euro ECONOMIE euro	1′104,00 3′391,80	
C:000.003	QUADRANTE_13_02. VIA MONSIGNOR PALEARI euro	64′940,45	3,250
C:000.003.001	DEMOLIZIONI euro	16′008,00	0,801
C:000.003.001 C:000.003.004	SOVRASTRUTTURA euro	43′279,45	2,166
C:000.003.007	ECONOMIE euro	5′653,00	-
C:000.004	QUADRANTE_14_02. VIA PASTORI euro	76′525,00	3,830
C:000.004.001	DEMOLIZIONI euro	14′936,60	0,748
C:000.004.003	FOGNATURA euro	2′743,40	
C:000.004.004	SOVRASTRUTTURA euro	54′332,50	-
C:000.004.006 C:000.004.007	SEGNALETECA euro ECONOMIE euro	2′668,00 1′844,50	- , -
C:000.005	QUADRANTE_15_02. VIA MORGAGNI euro	198′029,24	9,912
C:000.005.001	DEMOLIZIONI euro	26′575,40	1,330
C:000.005.001	FOGNATURA euro	9′174,45	0,459
C:000.005.004	SOVRASTRUTTURA euro	150′067,59	7,511
C:000.005.006	SEGNALETECA euro	6′256,00	0,313
C:000.005.007	ECONOMIE euro	5′955,80	0,298
C:000.006	QUADRANTE_16_02. VIA RIVOLTA euro	50′576,69	2,532
C:000.006.001	DEMOLIZIONI euro	5′412,40	0,271
C:000.006.003	FOGNATURA euro	2′831,70	0,142
C:000.006.004	SOVRASTRUTTURA euro	34′436,49	1,724
C:000.006.006 C:000.006.007	SEGNALETECA euro ECONOMIE euro	3′128,00 4′768,10	-
C:000.007	QUADRANTE_17_02. VIA GORIZIA euro	51′141,37	2,560
C:000.007.001	DEMOLIZIONI euro	3′792,40	0,190
C:000.007.003	FOGNATURA euro	6′348,45	0,318
C:000.007.004	SOVRASTRUTTURA euro	32′744,72	1,639
C:000.007.006 C:000.007.007	SEGNALETECA euro ECONOMIE euro	3′128,00 5′127,80	-
C:000.008	QUADRANTE_18_02. VIA TRIESTE euro	53′144,05	2,660
C:000.008.001	DEMOLIZIONI euro	6′420,80	
C:000.008.002 C:000.008.003	SCAVI euro FOGNATURA euro	1′165,82 1′954,05	0,058
C:000.008.003 C:000.008.004	SOVRASTRUTTURA euro	35′347,58	
C:000.008.004	SEGNALETECA euro	3′128,00	
C:000.008.007	ECONOMIE euro	5′127,80	-
	A DIDODELDE		
	A RIPORTARE		

TOTALE		T		pag. 0
TAMES	Num.Ord.	DEGICINACIONE DELL'AMORI	IMPORTI	incid.
C.000.009	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
C000.000		PIDOPTO		
DEMOLIZIONI caro SCAV emb 1714.40 1715.50 1715	3 000 000		504445.05	2.45
C-900.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	C:000.009	QUADRANTE_19_02. VIA VOLTA euro		
CO00001000 CO00000000 CO00000000 CO00000000 CO00000000 CO000000000 CO00000000 CO000000000 CO000000000 CO000000000 CO000000000 CO000000000 CO000000000 CO000000000 CO000000000 CO0000000000	C:000.009.001			
CO000010101 CO00001007 CO000010007 CO000010007 CO0000100007 CO00000100007 CO0000000007 CO0000000000007 CO000000000007 CO000000000007 CO000000000007 CO00000000000000000000000000000000000			,	
COCOURD COCO				
C.000.010.00 C.000.001.00 C.00			· ·	
C.000.011.001 DEMOLIZIONI euro SCAVI euro 1727,12 0.0.	C:000.009.000		· ·	
C-000.010.002 SCAVI emb 1275.12 0.0	C:000.010	QUADRANTE_20_02. VIA FERMI euro	63′753,39	3,19
1617.55 0.00 1600.000.000 1600.0000 1600.000 1600.000 1600.000 1600.000 1600.000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.00000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.0000 1600.00000 1600.000	C:000.010.001	DEMOLIZIONI euro		
C.000.01.00.04 SOWASTERITTURA euro \$12.00 0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	C:000.010.002		· ·	
C.000.010.006 SEONALETICA euro			· ·	
C.000.01.00.07 FCONOMIR euro 158.237.52 7.9.				
C.000.011 QUADRANTE 21.02 VIA MORONI curo 158°237.52 7.9°			· ·	
C.000.011.001 DEMOLIZIONI euro 2078.00 1.0	C:000.010.007	ECONOMIE euro	5 127,80	0,25
C.000.011.002 SCAVI euro C.000.011.003 SOVRASTRUTTURA euro C.000.011.004 SOVRASTRUTTURA euro C.000.011.007 ECONOMIE euro DEMOLIZIONI euro DEMOLIZIONI euro T.000.001.007 C.000.011.007 DEMOLIZIONI euro T.000.001.007 DEMOLIZIONI euro T.000.001.007 T.000.001.007 T.000.001.007 T.000.007 T.000.0	C:000.011	QUADRANTE_21_02. VIA MORONI euro	158′237,52	7,92
C-000.011.003 FOGNATURA euro 6.000.00	C:000.011.001	DEMOLIZIONI euro	20′780,00	, , ,
C-000.011.004 SOVRASTRUTTURA euro 117/153.56 5.8	C:000.011.002			
C-000.011.007 SEGNALETECA euro 5-256.00 0.3	C:000.011.003		· ·	
C-000.011.007 ECONOMIE euro 5 '127,80 0.2			· ·	
C-000.012 QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) euro 108'642.25 5,4				
C.000.012.001	C:000.011.007	ECONOMIE euro	5 127,80	0,25
1518,00 0,00	C:000.012	QUADRANTE_22_02. VIA SAN FRANCESCO (DA VIA MADONNINA A VIA DON CORTI) euro	108′642,25	5,43
C-000.012.003	C:000.012.001	DEMOLIZIONI euro	11′607,50	0,58
C-000.012.004 SOVRASTRUTTURA euro S0976.50 4.00 4.00 5.000.012.007 ECONOMIE euro 4.00 4.0	C:000.012.002	SCAVI euro	1′518,00	0,07
C-000.012.006 SEGNALETICA curo C-000.012.007 ECONOMIE euro C-000.013 QUADRANTE_23_02. VIA TITO SPERI curo T1 635.20 0.51	C:000.012.003			
C-000.012.007 ECONOMIE euro 4 048,70 0.28	C:000.012.004		· ·	
C:000.013			· ·	
C-000.013.002 SCAVI euro 971.52 0.0	C:000.013			
C-000.013.002 SCAVI euro 971.52 0.0	C:000 013 001	DEMOLIZIONI euro	11′635.20	0.58
C:000.013.004 SOVRASTRUTTURA euro 35.778.56 1.79	C:000.013.002			
18 584,00 0.90	C:000.013.003			
18 584,00 0.90	C:000.013.004	SOVRASTRUTTURA euro	· ·	
C:000.014 QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO euro C:000.014.001 DEMOLIZIONI euro FOGNATURA euro FOGNATURA euro FOGNATURA euro FOGNATURA euro FOGNOUL4.006 SEGNALETECA euro FOCO00.014.007 ECONOMIE euro FOGNOUL4.006 SEGNALETECA euro FOCO00.015.000 FOGNATURA euro FOGNATURA euro FOGNOUL4.006 SEGNALETECA euro FOCO00.015.000 FOGNOUL4.007 ECONOMIE euro FOGNOUL5.000 FOGNOUL5.000 FOGNATURA euro FOGNOUL5.000 FOGNATURA euro FOGNOUL5.000 FOGNATURA euro FOGNOUL5.000 FOGNATURA euro FOGNOUL5.000 FOGNOUL5.001 FOGNATURA euro FOGNOUL5.002 FOGNOUL5.003 FOGNATURA euro FOGNOUL5.005 FOGNOUL5.006 FOGNATURA euro FOGNOUL5.007 FOGNOUL5	C:000.013.006	SEGNALETECA euro	18′584,00	
C:000.014.001 DEMOLIZIONI euro 7'816,20 0,30 0,000.014.003 FOGNATURA euro 253'668,38 12,60 0,000.014.004 SOVRASTRUTTURA euro 253'668,38 12,60 0,000.014.007 ECONOMIE euro 12'512,00 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	C:000.013.007	ECONOMIE euro	4′876,70	0,24
C:000.014.003	C:000.014	QUADRANTE_24-25. 02. VIA RONCHETTI - VIA SAN GIOVANNI BOSCO euro	319′231,15	15,97
C:000.014.003 FOGNATURA euro 7'816,20 0,3' C:000.014.004 SOVRASTRUTTURA euro 253'668,38 12,6' C:000.014.007 ECONOMIE euro 4'390,00 0,2' C:000.015 QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA euro 524,25 0,0' C:000.015.000 C:000.015.001 DEMOLIZIONI euro 5'24,25 0,0' C:000.015.002 SCAVI euro 5'829,12 0,2' C:000.015.003 FOGNATURA euro 10'145,60 0,5' C:000.015.004 SOVRASTRUTTURA euro 9'384,00 0,4' C:000.015.007 ECONOMIE euro 4'228,55 0,2' C:000.016.001 QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO 20'969,65 1,0' C:000.016.003 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.005 DEMOLIZIONI euro 6'900,00 0,3' C:000.016.005 DEMOLIZIONI euro 6'900,00 0,3' C:000.016.005 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.006 DEMOLIZIONI euro 6'900,00 0,3' C:000.016.007 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.008 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.009 SOVRASTRUTTURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.005 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.006 C:000.016.007 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.007 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.008 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.009 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3' C:000.016.000	C:000.014.001	DEMOLIZIONI euro	40′844,57	2,04
C:000.014.004 SOVRASTRUTTURA euro 253′668,38 12,60′C:000.014.007 ECONOMIE euro 12′512,00 0,60′C:000.014.007 ECONOMIE euro 393′436,54 19,60′C:000.015.000 C:000.015.000 DEMOLIZIONI euro 524,25 0,00′C:000.015.000 SCAVI euro 5′356,80 3,2°C:000.015.000 SCAVI euro 5′329,12 0,20′C:000.015.000 SOVRASTRUTTURA euro 10′145,60 0,50′C:000.015.000 SEGNALETECA euro 297′968,22 14,90′C:000.015.007 ECONOMIE euro 4′228,55 0,20′C:000.015.007 DEMOLIZIONI euro 20′969,65 1,00′C:000.015.007 DEMOLIZIONI euro 20′969,65 1,00′C:000.015.007 DEMOLIZIONI euro 20′969,65 1,00′C:000.015.007 ECONOMIE euro 20′969,65 1,00′C:000.016.000 DEMOLIZIONI euro 20′969,65 1,00′C:000.016.000 DEMOLIZIONI euro 20′969,65 1,00′C:000.016.000 DEMOLIZIONI euro 20′969,65 1,00′C:000.016.000 FOGNATURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 FOGNATURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 FOGNATURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 SOVRASTRUTTURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 FOGNATURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 SOVRASTRUTTURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 SOVRASTRUTTURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 SOVRASTRUTTURA euro 6′900,00 0,3°C:000.016.000 SOVRASTRUTTURA euro 11′655,57 0,5°C:000.016.000 11′650,500 11′655,57 0,5°C:000.01	C:000.014.003		· ·	
C:000.014.007 ECONOMIE euro 4′390,00 0,2: C:000.015 QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA euro 393′436,54 19,69 C:000.015.000 description of the control of the	C:000.014.004		253′668,38	
C:000.015 QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA euro C:000.015.000	C:000.014.006		· ·	
C:000.015.000	C:000.014.007	ECONOMIE euro	4′390,00	0,22
C:000.015.001 DEMOLIZIONI euro 65′356,80 3,2′ C:000.015.002 SCAVI euro 5′829,12 0,2¹ C:000.015.003 FOGNATURA euro 10′145,60 0,5¹ C:000.015.004 SOVRASTRUTTURA euro 297′968,22 14,9 C:000.015.007 SEGNALETECA euro 9′384,00 0,4' C:000.016 QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO 20′969,65 1,0² C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 0,0 C:000.016.003 FOGNATURA euro 6′900,00 0,3² C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11′655,57 0,5²	C:000.015	QUADRANTE_26_02. VIA EUROPA euro	393′436,54	19,69
C:000.015.002 SCAVI euro 5'829,12 0,29 C:000.015.003 FOGNATURA euro 10'145,60 0,5 C:000.015.004 SOVRASTRUTTURA euro 297'968,22 14,9 C:000.015.006 SEGNALETECA euro 9'384,00 0,4 C:000.015.007 ECONOMIE euro 4'228,55 0,2 C:000.016 QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO 20'969,65 1,0 C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 0,0 C:000.016.003 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3 C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5	C:000.015.000			
C:000.015.003	C:000.015.001		· ·	
C:000.015.004 SOVRASTRUTTURA euro 297'968,22 14,9 9'384,00 0,4 4'228,55 0,2 C:000.015.007 ECONOMIE euro 20'969,65 1,0: C:000.016 QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO euro 20'969,65 1,0: C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 0,0-0 0,0: C:000.016.003 FOGNATURA euro 6'900,00 0,3: C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.015.006 SEGNALETECA euro 99'384,00 0,4-4 C:228,55 0,22 C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 6'900,00 0,3-4 C:000.016.003 FOGNATURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.005 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.006 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.007 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.007 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.007 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5: C:000.016.008 SOVRASTRUT			· ·	
C:000.015.006 SEGNALETECA euro 9'384,00 0,4' C:000.015.007 ECONOMIE euro 9'384,00 0,2 C:000.016 QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO euro 20'969,65 1,0: C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 0,04 C:000.016.003 FOGNATURA euro 6'900,00 0,34 C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,5:				
C:000.015.007 ECONOMIE euro 4′228,55 0,2 C:000.016 QUADRANTE_27_02. PARCHEGGIO NELL'AREA DI FRONTE ALLA FARMACIA COMUNALE DI BETTOLINO 20′969,65 1,0 C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 6′900,00 0,3 C:000.016.003 FOGNATURA euro 6′900,00 11′655,57 0,5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 0,04 0.000.016.003 FOGNATURA euro 6'900,00 0,34 0.000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,55 0,55 0.	C:000.015.000		· ·	
C:000.016.001 DEMOLIZIONI euro 850,08 0,04 C:000.016.003 FOGNATURA euro 6'900,00 0,34 C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,58	C:000.016		20′969,65	1,05
C:000.016.003 FOGNATURA euro 6′900,00 0,34 C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11′655,57 0,58	G-000 01 C 001	DEMOLIZIONI	050.00	
C:000.016.004 SOVRASTRUTTURA euro 11'655,57 0,58				
			· ·	
1 50 1,00 0,0	C:000.016.004 C:000.016.006		· ·	
			1 301,30	5,07

Num.Ord.	n.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			%
	R	IPORTO		
C:000.017	COMUNE A TUTTI GLI AMBITI euro		13′800,00	0,691
C:000.017.001	DEMOLIZIONI euro		13′800,00	0,691
C.000.017.001		WALE.		
		TALE euro	1′997′887,62	100,000
	A RIP(ORTARE		
	The state of the s			

Num.Ord.			IMPORTI	incid.	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			TOTALE	%
				TOTALE	
			RIPORTO		
		DIEDII OCO CDUDDI Com oc Cata and			
		RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie			
1	<nessuno></nessuno>				
	000 <nessuna></nessuna>				
			euro	1′997′887,62	100,000
			TOTALE euro	1′997′887,62	100.000
			TOTALE turo	1 777 007,02	100,000
	Data, 14/12/2017				
		Il Tecnico			
		II Techico			
			A RIPORTARE		