

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO:

 Messa in sicurezza di solai e controsoffitti, sistemazioni impiantistiche ed opere complementari nel plesso Don Milani – SCUOLA ROSSA

LOCALITA':

Plesso Scolastico Don Milani
 Via Dante Alighieri 9 – Pogliano Milanese (MI)

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese

DATA:

REV00 del 31.08.2022

Ns. rif: 0190-21/MK

TeKnoProgetti engineering s.r.l.

www.teknoprogettisrl.it info@teknoprogettisrl.it



DIVISIONE PROGETTAZIONE
via XXV Aprile n°24/a -20871- Vimercate (MB)
tel. 039/2142477
Direttore tecnico: Ing. M. Bertoni
m.bertoni@teknoprogettisrl.it

DIVISIONE TECNOLOGICA via XXV Aprile n°24/a -20871- Vimercate (MB) tel. 039/2142477 Direttore tecnico: Ing. A. Salmoiraghi a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it





Il direttore tecnico della divisione progettazione Ing. Mauro Bertoni

TeKnoProgetti engineering s.r.l.

www.teknoprogettisrl.it info@teknoprogettisrl.it



DIVISIONE PROGETTAZIONE viale Lombardia n°233 -20861 - Brugherio (MB) tel. 039/2142477 - fax. 039/2875445 Direttore tecnico: Ing. M. Bertoni

m.bertoni@teknoprogettisrl.it

Certificato n. 15429 DIVISIONE PROGETTAZIONE

DIVISIONE TECNOLOGICA via XXV Aprile n°24/a -20871 - Vimercate (MB) tel. 039/6260355 - fax. 039/6084308 Direttore tecnico: Ing. A. Salmoiraghi a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it

Comune di Pogliano Milanese

Città Metropolitana Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Messa in sicurezza di solai e controsoffitti, sistemazione impiantistiche ed

opere edili complementari nel plesso Don Milani Via Dante Alighieri 9 - Pogliano Milanese (MI) - Scuola Rossa

COMMITTENTE: Comune di Pogliano Milanese

Vimercate, 31/08/2022

IL TECNICO

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 001	LAVORI A CORPO Premesse (SpCat 1) PREZZIARI DI RIFERIMENTO: 1) Listino prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni edizione 2021 - Regione Lombardia 2) Prezzi informativi dell'edilizia - Recupero Ristrutturazione Manutenzione -DEI - II° semestre 2020 3) Prezzi informativi delle opere edili di Milano - camera di Commercio - III° quadrimestre 2020 4) NP e APE: nuovi prezzi recepiti da ditte fornitrici e da analisi prezzi SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 0002	Tutte le lavorazioni comprese nel presente computo, si intendono comprese di: - approntamento dei piani di lavoro - opere provvisionali - carico, trasporto e smaltimento di eventuali materiali di risulta elle discariche autorizzate - tracciamenti - manodopera, materiali e assistenza muraria alle lavorazioni - eventuali sovrapprezzi per zone di spazio ristretto e altezza ridotta che possono rendere difficoltose le lavorazioni - assistenze murarie agli impianti . Nell'onere si intende compresa la quota parte di materiali ed attrezzi necessari ed ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta. Tutte le opere sono calcolate vuoto per pieno indipendentemente dall'incidenza del vuoto. Non sono comprese nella seguente descrizione l'eventuale spostamento di banchi, sedie, arredi in genere, merci e scaffalature, ecc, salvo dove precisato. E' invece compresa la campionatura dei materiali richiesti dalla D.L.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Piano seminterrato (SpCat 2) Opere edili e di finitura (Cat 2) Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.							
20	SOMMANO m²					0,00	1,08	0,00
4 1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato							
	SOMMANO m ²					0,00	37,27	0,00
5	Voce riservata!!!							
5	Voce riservata!!! SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE					0,00	0,00	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa SOMMANO m²					0,00	2,26	0,00
7 1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce							
	SOMMANO m²					0,00	4,20	0,00
8 APE09	Opere elettriche (Cat 4) Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92142 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo						147 77	0.00
9 APE13	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente					0,00	147,73	0,00
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo SOMMANO cadauno					0,00	221,40	0,00
10 APE15	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante con complesso autonomo di emergenza avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente Flusso luminoso 1593lm Tensione di alimentazione 230V A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Potenza assorbita 11W Complesso autonomo di emergenza durata 1h Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Disano 927 echo o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A							
	(indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria							
	SOMMANO cadauno					0,00	306,61	0,0
.1 APE14	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente Flusso luminoso 1593lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 11W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Disano 927 echo o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il							
	cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria SOMMANO cadauno					0,00	159,64	0,0
2 E.02.070.00 0	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
	SOMMANO cad					0,00	9,65	0,0
3 E.02.070.00	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
	SOMMANO cad					0,00	5,54	0,0
.4 C.27.050.01 00.j	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani							
	SOMMANO 100 kg					0,00	16,24	0,0
5 E.02.020.00	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	pag. 5
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
20.c	trasparente fissato con viti 150x110x70 mm							
	SOMMANO cad					0,00	14,19	0,00
16 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm							
	SOMMANO cad					0,00	12,77	0,00
17 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm							
	SOMMANO m					0,00	7,48	0,00
18 APE07	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm²							
	SOMMANO m					0,00	1,54	0,00
19 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²							
	SOMMANO m					0,00	1,77	0,00
20	Piano rialzato - zona scale (SpCat 3) Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1) Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i							
1C.01.080.00 10.b	piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili							
	demolizione ribassamento esistente fronte blocco scale					10,00		
	SOMMANO m ²					10,00	9,98	99,80
21 MA.00.005.0	Operaio qualificato edile 2° livello oneri per la demolizione del ribassamento esistente					4,00		
010	SOMMANO ora					4,00	34,83	139,32
22 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato							
	SOMMANO 100 kg					0,00	12,61	0,00
	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
	Opere cum e ur mintura (Cat 2)							
	A RIPORTARE							239,12

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							239,12
23 1C.24.770.00 20	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. ingresso scuola SOMMANO m²	20,000	0,30			6,00	1,08	6,48
1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato					0,00	37,27	0,00
1C.20.150.00 10.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: -600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista;					0.00	37,59	0,00
	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm con classe di reazione al fuoco A1 veletta verticale veletta orizzontale SOMMANO m²		3,00 2,20	0,400	0,400	,	37,18	77,33
1C.24.100.00 20.a 28 1C.24.120.00	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa veletta Vedi voce n° 26 [m² 2.08] SOMMANO m² Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di					2,08	2,26	4,70
	grassello di calce A RIPORTARE							327,63

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							327,63
	Vedi voce n° 27 [m² 2.08]					2,08		
	SOMMANO m²					2,08	4,20	8,74
	Opere elettriche (Cat 4) Scala esterna (SbCat 1)							
29 APE15	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante con complesso autonomo di emergenza avente le seguenti caratteristiche tecniche:							
	Chip led Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente							
	Flusso luminoso 1593lm Tensione di alimentazione 230V							
	Potenza assorbita 11W Complesso autonomo di emergenza durata 1h							
	Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K							
	Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.							
	Disano 927 echo o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01):							
	IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo							
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la							
	movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					5.00		
	SOMMANIO					5,00	206.61	1/522.05
	SOMMANO cadauno					5,00	306,61	1′533,05
30 1E.02.010.00 50.f	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori diam. 20mm							
						10,00		
	SOMMANO m					10,00	10,80	108,00
31 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm							
	•					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	14,19	70,95
32	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme							
	CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio diam. 20mm							
20.0	accessor di rissaggio. diani. 2011111					15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,11	91,65
22								
	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da							
95.a	Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di							
	designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm ²					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		2′140,02

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		- Quantità	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		2′140,02
	SOMMANO m Piano rialzato - uffici UTE (SpCat 4)					20,00	2,42	48,40
1C.01.080.00 10.c	Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1) Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno ingresso locale allarmato disimpegno stanze *(par.ug.=14,7+53,5+18+7) antibagno *(par.ug.=1,5+5,5)	93,200 7,000				9,50 37,50 9,60 93,20 7,00		
	bagno *(par.ug.=7+1,5+1,5+2) SOMMANO m ²	12,000				12,00	9,28	1′566,46
1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato							
	SOMMANO 100 kg Opere edili e di finitura (Cat 2)					0,00	12,61	0,00
	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. Vedi voce n° 34 [m² 168.80]	0,300				50,64		
	SOMMANO m ²					50,64	1,08	54,69
1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato Vedi voce n° 34 [m² 168.80]					168,80	37,27	6′291,18
10.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato					100,00	31,41	0 271,10
	A RIPORTARE							10′100,75

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′100,7:
	preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista; ingresso locale allarmato					9,50 34,00		
	disimpegno stanze *(par.ug.=14,7+18+7+53,5)	93,200				9,60 93,20		
	antibagno *(par.ug.=1,5+5,5) bagno *(par.ug.=7+1,5+1,5+2)	7,000 12,000				7,00 12,00		
	SOMMANO m²					165,30	37,59	6′213,63
39 NP.01	Realizzazione di veletta a chiusura del controsoffitto, realizzato mediante lastra in calcio silicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mc e bordi dritti, applicati su idonea struttura metallica, compresa rasatura finale. Spessore per lastra 25mm, per REI 120.							
	veletta verticale *(lung.=7,5+3,8+4,2+5,7+,6+,9+11,7+2,6)		37,00		0,400	14,80		
	SOMMANO m2					14,80	66,20	979,76
40 B55093	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato, realizzata con lastre in calcio silicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 10 mm per REI 120 veletta orizzontale *(lung.=7,5+3,8+4,2+5,7+,6+,9+11,7+2,6)		37,00	0,400		14,80		
	SOMMANO mg					14,80	43,56	644,69
41 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa velette Vedi voce n° 39 [m2 14.80] Vedi voce n° 40 [mq 14.80]					14,80 14,80		
	SOMMANO m²					29,60	2,26	66,90
42 1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce Vedi voce n° 41 [m² 29.60]					29,60		
	SOMMANO m ²					29,60	4,20	124,32
	SOMIVIANO III					27,00	7,20	127,32
	Opere elettriche (Cat 4)							
43 APE10	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W							
	A RIPORTARE							18′130,05

Num.Ord.	DEGIGNA FIGUE DEVI AVONA		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′130,05
	Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Indica Aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					28,00	149,36	4′182,08
44 APE11	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Flusso luminoso 2273lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 24W Classe di isolamento II Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Fosnova Pastilla o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					7,00	157,03	1′099,21
45 APE12	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92142 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					1,00	147,73	147,73
	A RIPORTARE							23′559,07

Num.Ord.	PEGIS V. TIONE PEVI VON		DIME	NSIONI		6	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′559,07
46 APE13	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)							
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	221,40	3′321,00
47 1E.06.070.00 50	Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h- tempo di ricarica 12h - SE: 550 lm 1h di autonomia - 385 lm 2h di autonomia - 275 lm 3h di autonomia - SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso.					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	254,24	4′322,08
48 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,77	255,40
49 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm							
	SOMMANO					16,00	14.10	227.04
50 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm²					16,00	14,19	227,04
						4,00		
	SOMMANO m					4,00	1,18	4,72
51 APE07	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm²					74,00		
	SOMMANO m					74,00	1,54	113,96
	A RIPORTARE							31′803,27

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DEN AVORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							31′803,27
52 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²					80,08		
	SOMMANO m					80,00	1,77	141,60
53 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm							
						50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,48	374,00
54 1E.05.020.00 10.n	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,47	7,47
55 1E.05.020.00 10.s	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - copriforo a 1 posto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	3,22	48,30
56 1E.03.080.00 40.d	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA					1,00	,	ŕ
140.u	SOMMANO cad					1,00	43,32	43,32
	SOIWIVIAINO cad					1,00	43,32	43,32
57 1E.03.060.00 10	Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	38,39	115,17
58 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.					15.00		
						15,00	_	
	SOMMANO cad					15,00	9,65	144,75
59 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
						54,00		
	SOMMANO cad					54,00	5,54	299,16
60 1C.27.050.01 00.j	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani					1,80		
	A RIPORTARE					1,80		32′977,04

			DIMEN	ICIONI			IMI	pag. 13
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	11/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	1.00	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,80		32′977,04
	SOMMANO 100 kg					1,80	16,24	29,23
	Piano rialzato - Circoloco e centro Koala (SpCat 5) Opere edili e di finitura (Cat 2)							
61 1C.24.770.00 20	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. circoloco							
	salone principale e area biliardo ripostiglio antibagno *(par.ug.=2,50+4) bagno *(par.ug.=2*1,5+5)	140,000 10,000 6,500 8,000	0,30 0,30 0,30 0,30			42,00 3,00 1,95 2,40		
	centro koala ingresso ufficio sale *(par.ug.=26,7+18+5,5)	1,700 3,000 50,200	0,30 0,30 0,30			0,51 0,90 15,06		
	SOMMANO m²					65,82	1,08	71,09
62 1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato circoloco							
	salone principale e area biliardo ripostiglio antibagno *(par.ug.=2,50+4) bagno *(par.ug.=2*1,5+5)	6,500 8,000				140,00 10,00 6,50 8,00		
	centro koala ingresso ufficio	2,222				1,70 3,00		
	sale *(par.ug.=26,7+18+5,5)	50,200				50,20		
	SOMMANO m²					219,40	37,27	8′177,04
63 1C.20.150.00 10.a	Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: -600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista; circoloco salone principale e area biliardo					132,50		
	ripostiglio antibagno *(par.ug.=2,5+4)	6,500				10,00 6,50		
	A RIPORTARE					149,00		41′254,40

			DIMEN	ISIONI			IM	pag. 14 P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iung.	iai g.	11/pcso	149,00	unitario	41′254,40
	bagno *(par.ug.=2*1,5+5) centro koala ingresso ufficio	8,000				8,00 1,20 2,90		11 23 1,10
	sale *(par.ug.=26,5+17,5+5,2) SOMMANO m ²	49,200				49,20	37,59	7′905,18
NP.01	Realizzazione di veletta a chiusura del controsoffitto, realizzato mediante lastra in calcio silicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mc e bordi dritti, applicati su idonea struttura metallica, compresa rasatura finale. Spessore per lastra 25mm, per REI 120. circoloco							
	salone principale e area biliardo *(lung.=4+12+4+1,4+,8) ripostiglio *(lung.=,6+,9) centro koala		22,20 1,50		0,400 0,400	8,88 0,60		
	ingresso ufficio sale *(lung.=1,7+1,3+1,3)		1,20 0,60 4,30		0,400 0,400 0,400	0,48 0,24 1,72		
	SOMMANO m2					11,92	66,20	789,10
B55093	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato, realizzata con lastre in calcio silicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 10 mm per REI 120 circoloco			2 400		0.00		
	salone principale e area biliardo *(lung.=4+12+4+1,4+,8) ripostiglio *(lung.=,6+,9) centro koala		22,20 1,50	0,400 0,400		8,88 0,60		
	ingresso ufficio sale *(lung.=1,7+1,3+1,3)		1,20 0,60 4,30	0,400 0,400 0,400		0,48 0,24 1,72		
	SOMMANO mq					11,92	43,56	519,24
1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa velette							
	Vedi voce n° 64 [m2 11.92] Vedi voce n° 65 [mq 11.92]					11,92 11,92		
	SOMMANO m ²					23,84	2,26	53,88
1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce Vedi voce n° 66 [m² 23.84]					23,84		
	SOMMANO m ²					23,84	4,20	100,13
	Opere elettriche (Cat 4)							
APE10	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V							
	A RIPORTARE							50′621,93

Num.Ord.	DECICNA ZIONE DE LI AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							50′621,93
	Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Indica Aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria Circoloco Centro Koala					16,00 8,00 24,00	149,36	3′584,64
69 APE11	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Flusso luminoso 2273lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 24W Classe di isolamento II Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Fosnova Pastilla o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria Circoloco Centro Koala					6,00 2,00 8,00	157,03	1′256,24
70 APE12	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92142 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo Circoloco Centro Koala					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		55′462,81

Num.Ord.			DIME	NSIONI		Quantità unitario 2,00 2,00 147,73 9,00 5,00 14,00 221,40		PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		55′462,81
	SOMMANO cadauno					2,00	147,73	295,46
71 APE13	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)							
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo Circoloco Centro koala					· / /		
	SOMMANO cadauno						221,40	3′099,60
72 1E.06.070.00 50	lm Ih di autonomia - 385 lm 2h di autonomia - 275 lm 3h di autonomia - SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a							
	bandiera o a incasso. Circoloco Centro Koala							
	SOMMANO cad						254,24	4′576,32
73 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm							
	Centro Koala SOMMANO cad						12.77	178,78
74 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm						<i>,</i>	
20.0	Circoloco Centro Koala					9,00 5,00		
	SOMMANO cad					14,00	14,19	198,66
75 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm²							
	Cricoloco Centro koala					40,00		
	A RIPORTARE					60,00		63′811,63

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		63′811,63
	SOMMANO m					60,00	1,18	70,80
76 APE07	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm² Circoloco Centro Koala					66,00 18,00		
	SOMMANO m					84,00	1,54	129,36
77 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²					110.00		
	Circoloco centro Koala					110,00 35,00		
	SOMMANO m					145,00	1,77	256,65
78 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm					50.00		
	Circoloco Centro Koala					50,00 14,00		
	SOMMANO m					64,00	7,48	478,72
	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico Circoloco centro Koala					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,47	22,41
	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - copriforo a 1 posto Circoloco					8,00		
	Centro Koala					3,00		
	SOMMANO cad					11,00	3,22	35,42
	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
	Circoloco Centro Koala					20,00 9,00		
	SOMMANO cad					29,00	5,54	160,66
82 1C.27.050.01 00.j	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani Circoloco					0,60		
	Centro Koala					0,18		
	SOMMANO 100 kg					0,78	16,24	12,67
	Piano primo (SpCat 6) Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1)							
	A RIPORTARE							64′978,32

			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							64′978,32
1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno atrio e corridoi aule *(par.ug.=46,8*4) antibagni *(par.ug.=6,9+5,5+3,5+5,5+6,9) bagni *(par.ug.=1,5+1,5+1,8+1,5+1,5) aula insegnanti ripostiglo					150,00 187,20 28,30 7,80 21,00 12,50		
	SOMMANO m²					406,80	9,28	3′775,10
1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato							
	SOMMANO 100 kg					0,00	12,61	0,00
	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
1C.24.770.00 20	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. Vedi voce n° 83 [m² 406.80] pianerottolo vano scala	6,500	0,30 0,30			122,04 1,95		
	SOMMANO m²					123,99	1,08	133,91
1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato							
	SOMMANO m²					0,00	37,27	0,00
1C.20.150.00 10.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro							
	A RIPORTARE							68′887,33

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	I M	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVUKI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							68′887,33	
	naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0.90 : classe A, Resistenza termica R = $0.71 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; orditura a vista;								
	SOMMANO m²					0,00	37,59	0,00	
1C.20.050.00 40.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm								
	atrio e corridoi velette verticali *(lung.=22,5+2,5+2,5+2,5+19+2,5+2,5) velette orizzontali *(lung.=22,5+2,5+2,5+2,5+19+2,5+2,5) aule		54,00 54,00	0,400	0,400	21,60 21,60			
	velette verticali velette orizzontali antibagni	4,000 4,000	7,90 7,90	0,400	0,400	12,64 12,64			
	velette verticali *(lung.=,5+,9+1,3+,5+,9) velette orizzontali *(lung.=,5+,9+1,3+,5+,9) bagno		4,10 4,10	0,400	0,400	1,64 1,64			
	veletta verticale veletta orizzontale aula insegnanti		0,50 0,50	0,400	0,400	0,20 0,20			
	veletta verticale *(lung.=1,4+1,3) veletta orizzontale *(lung.=1,4+1,3) ripostiglio		2,70 2,70	0,400	0,400	1,08 1,08			
	veletta verticale veletta orizzontale pianerottolo vano scala		1,50 1,50	0,400	0,400	0,60 0,60			
	veletta verticale		3,00		0,400	1,20			
	SOMMANO m²					76,72	37,18	2′852,45	
1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa velette								
	Vedi voce n° 88 [m² 76.72]					76,72			
	SOMMANO m²					76,72	2,26	173,39	
1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce								
	Vedi voce n° 89 [m² 76.72]					76,72			
	SOMMANO m ²					76,72	4,20	322,22	
	Opere elettriche (Cat 4)								
APE04	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche:								
	Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II								
C T Ii U	Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI								
	A RIPORTARE							72′235,39	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	BESIGNALIONE BEI EAVOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							72′235,39
	Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Aula) - 01 (indica il numero progressivo							
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	119,14	5′718,72
92 APE05	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature Flusso luminoso 1777lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 14W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Dimensione incasso 160/175mm. Disano 883 Compact o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	129,05	903,35
93 APE03	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 2 uscite dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92276 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)							
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	312,94	1′251,70
94 APE01	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360°							
	A RIPORTARE							80′109,22

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELI AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							80′109,22	
	- Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente								
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)								
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					13,00			
	SOMMANO cadauno					13,00	221,40	2′878,20	
95 APE02	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92166 o equivalente								
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)								
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	125,26	626,30	
	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm					32,00			
	SOMMANO cad					32,00	12,77	408,64	
	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm								
						17,00			
	SOMMANO cad					17,00	14,19	241,23	
98 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm²					(0.00			
	SOMMANO m					60,00	1,18	70,80	
99						30,00	1,10	, 0,00	
99 APE07	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm ²								
	A RIPORTARE							84′334,39	

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							84′334,39
	Aule Corridoio Bagni Lampade di emergenza					64,00 57,00 30,00 24,00		
	SOMMANO m					175,00	1,54	269,50
100 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²							
	Alimentazione sensori DALI master aule e corridoio Alimentazione sensori DALI master altro locali Alimentazione corpi illuminanti Alimentazione sensori DALI slave					30,00 30,00 175,00 56,00		
	SOMMANO m					291,00	1,77	515,07
101 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm					110,00		
	SOMMANO m					110,00	7,48	822,80
						110,00	7,10	022,00
102 1E.05.020.00 10.n	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	7,47	44,82
103 1E.05.020.00 10.s	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - copriforo a 1 posto					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	3,22	41,86
104 1E.03.030.02 80.b	Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie: - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	49,49	148,47
105 1E.03.080.00 40.d	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA					1,00		
10.0	SOMMANO cad					1,00	43,32	43,32
	55/////// 644					1,00	.5,52	15,52
106 1E.03.060.00 10	Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	38,39	115,17
								,-,
107	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso							
	A RIPORTARE							86′335,40

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							86′335,40
1E.02.070.00 10	sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,65	96,50
	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
						54,00		
	SOMMANO cad					54,00	5,54	299,16
109 1C.27.050.01 00.j	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani					1,72		
·	SOMMANO 100 kg					1,72	16,24	27,93
110 1E.02.070.00 30	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di							
	lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	11,11	344,41
111	Piano secondo (SpCat 7) Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1)							
111 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno							
	atrio e coridoi aule e laboratorio *(par.ug.=46,8*2+94,5+24,5) antibagni *(par.ug.=6,7+5,5+2,5+3,5+6,7+5,5) bagni *(par.ug.=1,5+1,5+2,3+5,5+1,5+1,5)	212,600 30,400 13,800				150,00 212,60 30,40 13,80		
	SOMMANO m²					406,80	9,28	3′775,10
112 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato							
	Vedi voce n° 111 [m² 406.80]	0,010			9,000	36,61		
	SOMMANO 100 kg					36,61	12,61	461,65
	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
113	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di							
	A RIPORTARE							91′340,15

			DIMEN	NSIONI			IM	pag. 24 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				1			91′340,15
1C.24.770.00 20	polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. Vedi voce nº 111 [m² 406.80] vano scala	20,000	0,30 0,30			122,04 6,00 128,04	1,08	138,28
114 1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata, ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato					123,0	1,00	
	SOMMANO m²					0,00	37,27	0,00
115 1C.20.150.00 10.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista;							
	SOMMANO m ²					0,00	37,59	0,00
116 1C.20.050.00 40.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm atrio e corridoi velette verticali *(lung.=22,5+2,5+2,5+2,5+19+2,5+2,5) velette orizzontali *(lung.=22,5+2,5+2,5+2,5+19+2,5+2,5) aule e laboratorio velette verticali *(lung.=16,1+7,9+7,9+1,5+1,5+1,2) velette orizzontali *(lung.=16,1+7,9+7,9+1,5+1,5+1,2) antibagni velette verticali *(lung.=,8+,9+1,5+,6+,9) velette orizzontali *(lung.=,8+,9+1,5+,6+,9) bagni velette verticali *(lung.=,6+1,2) velette orizzontali *(lung.=,6+1,2) velette orizzontali *(lung.=,6+1,2) velette orizzontali *(lung.=,6+1,2) velette orizzontale		54,00 54,00 36,10 36,10 4,70 4,70 1,80 1,80 3,00 3,00	0,400 0,400	0,400 0,400 0,400	21,60 14,44 14,44 1,88 1,88 0,72 0,72 0,72 1,20 1,20		
	SOMMANO m ²					79,68	37,18	2′962,50
117 1C.24.100.00	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.							
	A RIPORTARE							94′440,93

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELI AVODI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							94′440,93
20.a	Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa velette Vedi voce nº 116 [m² 79.68]					79,68		
							2.26	190.09
	SOMMANO m²					79,68	2,26	180,08
118 1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce					79,68		
	Vedi voce n° 117 [m² 79.68]							
	SOMMANO m ²					79,68	4,20	334,66
	Opere elettriche (Cat 4)							
119 APE04	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					46,00	119,14	5′480,44
120 APE05	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature Flusso luminoso 1777lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 14W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Dimensione incasso 160/175mm. Disano 883 Compact o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la							
	movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere,							
	A RIPORTARE							100′436,11

Num.Ord.	DEGIGNA GIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0 (1)	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							100′436,11
	l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	129,05	1′290,50
121 APE03	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 2 uscite dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92276 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la							
	movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	312,94	1′251,76
122 APE01	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo							
	SOMMANO cadauno					14,00	221,40	3′099,60
123 APE02	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92166 o equivalente							
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)							
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		106′077,97

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		106′077,97
	SOMMANO cadauno					5,00	125,26	626,30
124 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm					22.00		
	COMMANIO					33,00	12.77	421.41
	SOMMANO cad					33,00	12,77	421,41
125 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm					10.00		
	govarante d					18,00	14.10	255.40
	SOMMANO cad					18,00	14,19	255,42
126 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,							
	sezione nominale:- 1,5 mm²					60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,18	70,80
127 APE07	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm²							
	Aule Corridoio Bagni Lampade di emergenza					64,00 57,00 30,00 24,00		
	SOMMANO m					175,00	1,54	269,50
128 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²							
	Alimentazione sensori DALI master aule e corridoio Alimentazione sensori DALI master altro locali Alimentazione corpi illuminanti Alimentazione sensori DALI slave					30,00 30,00 175,00 56,00		
	SOMMANO m					291,00	1,77	515,07
129 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm							
	00					110,00		
	SOMMANO m					110,00	7,48	822,80
130 1E.05.020.00 10.n	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico					4,00		
10.11	SOMMANO cad					4,00	7,47	29,88
	SOMINANO Cau					4,00	/, +/	23,00
	A RIPORTARE							109′089,15
						1		,

								pag. 28
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		l .	NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109′089,15
131 1E.05.020.00 10.s	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - copriforo a 1 posto					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	3,22	41,86
132 1E.03.030.02 80.b	Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie: - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A							
	SONALNIO					3,00	40.40	140 47
	SOMMANO cad					3,00	49,49	148,47
133 1E.03.080.00 40.d	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,32	43,32
	Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata							
10	contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	38,39	115,17
135 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.					18,00		
	SOMMANO and					18,00	9,65	173,70
	SOMMANO cad					18,00	9,03	1/3,/0
136 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
						55,00		
	SOMMANO cad					55,00	5,54	304,70
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani							
00.j						1,83		
	SOMMANO 100 kg					1,83	16,24	29,72
138 1E.02.070.00 30	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.					44,00		
	SOMMANO cad						11,11	488,84
	SUMIMANO cad					44,00	11,11	488,84
	Opere complementari (SpCat 8)							
	A RIPORTARE							110′434,93

Num.Ord.	DEGRAVA GIOVE DEVA AVODA		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							110′434,93
	Opere complementari (Cat 3)							
139 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello per opere non facilmente quantificabili, come piccole opere di dettaglio, scassi localizzati, tracce, opere di finitura, sistemazione pendinature, ripristini da eseguirsi su indicazione della D.L. SOMMANO ora					19,00	37,39	710,41
140	Operaje qualificate edile 2º livelle							
MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello per opere non facilmente quantificabili, come piccole opere di dettaglio, scassi localizzati, tracce, opere di finitura, sistemazione pendinature, ripristini da eseguirsi su indicazione della D.L.					19,00		
	SOMMANO ora					19,00	34,83	661,77
	Assistenze murarie (SpCat 9) Assistenze murarie (Cat 5)							
141 1C.28.200.00 10.c	completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia cifra esclusa dei soli apparecchi illuminanti					30′398,57		(07.05
	SOMMANO %					30′398,57	2,00	607,97
	Piano rialzato - zona scale (SpCat 3) Opere elettriche (Cat 4) Scala interna (SbCat 2)							
142 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm²							
						30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,18	35,40
143 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²							
						45,00		
	SOMMANO m					45,00	1,77	79,65
144	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR							
APE07	Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm ²					15,00		
	SOMMANO m					15,00	1,54	23,10
						15,00	1,5 1	23,10
	A RIPORTARE							112′553,23
	AKITOKIAKE							114 333,43

RIPORTO Tabo isolante rigido in materiale plastico autoestitiquente, a base emissioni tossiche in caso di incendic, balogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4442: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del 0 nominale di 25 mm SOMMANO m SOMMANO m SOMMANO m SOMMANO cad RIPORTO Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante letto 20,000 autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm SOMMANO cad SOMMANO cad RIPORTO Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante letto 20,000 autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm SOMMANO cad RIPORTO SOMMANO cad 1.00 1.00 1.00 1.1.00 1.4.19 1.1.00 1.4.19 I uscita dali per la regolazione automatica dell'filluminazione arrificiale in base all'illuminazione automatica dell'filluminazione automatica dell'filluminazione automatica dell'filluminazione arrificiale in base all'illuminazione trante proveniente dalle finestre Funcioni programmabili tramite applicazione staartphone - Collegamento tramite puntal la crimpare - B.E.G. 52799 o caputolatente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartelliton di derifitazione (ecemplos IL-AOI); SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il namero progressivo) E compresa la fomitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere. Firstallazione di collassione dell'area di cantiere.	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Oventità	IMPORTI	
Tubo isolante rigido in materiale plasico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, habogen-free in accordo alla norma IN 9030-72-2, conforme CEI IR 5008 6-crie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con gnodo di protezione IP 40, fissulo au susporti (almono qui 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inchai, del 0 acominale di: 25 mm SOMMANO m 20,00 SOMMANO m 20,00 7,48 146 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante IE.02,02000 autoestinguente, grada di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm SOMMANO cad 3,00 12,77 3 3 300 12,77 3 3 447 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante IE.02,020.00 autoestinguente, grada di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm 1,00 SOMMANO cad 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 221,40 221 49 Fornitura e posa in opena di Rivelatore di presenza master da incesso con le seguenti cammeristiche dalle finastre - Funzioni programmabili trambe applicazione smartphone - Collegamento tramine purtali a crimpure B.E.G. 92279 o cipuristente Sulla finaciata lattore dell'appracecioni dovrà essere presente il carte tilino di identificazione (escrapio SIL-AVI): SIL cossoprato dell'appracecioni dovrà essere presente il carte cilino di identificazione (escrapio SIL-AVI): SIL compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cambiere, l'installazione ed il collaudo 1,00 20,00 1,00 21,40 22,40 22,40 22,40 24 25,40 26 27,40 28 28 29 20,00	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
APE06 emissioni tossiche in caso di incendito, halogen-free in accordo alla norma NS 10267-22 conforme CETE PR 50086 scrie pessure class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti dalmeno ogi 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm SOMMANO m SOMMANO m 20,00 7,48 146 Cassetta di derivazione stagna a parce in materiale plastico isolante autoestingueme, grado di protezione IP 95 con coperchia opaco o trasparente fissato con viti 100x100x30 mm SOMMANO cnd 3,00 12,77 3 SOMMANO cnd 147 Cassetta di derivazione singna a parce in materiale plastico isolante plastico isolante di controlita		RIPORTO							112′553,23
146 1E.02.02.000 20.a autoestinguente, grado di protezione 1P55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm SOMMANO cad 12.77 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.77 3 autoestinguente, grado di protezione 1P55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm SOMMANO cad 1.00 2.01 2.02 2.02 2.02 2.03 3.00 3.		emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e					20,00		
1E.02.02.00 autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm SOMMANO cad 147 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm SOMMANO cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,100 14,19 148 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 360° - Diametro di copertura 360° - Diametro di copertura 360° - Piametro di copertura 360° - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o cquivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (seempio SIL-A01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo SOMMANO cadauno 1,00 221,40 22 149 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 100° - Collegamento tramite puntali a crimpare		SOMMANO m					20,00	7,48	149,60
SOMMANO cad 147	1E.02.020.00	autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o					3.00		
Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante 1E.02.020.00 autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm SOMMANO cad 1,00 1,00 1,00 1,00 14,19 1 148 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 240° - Diametro di copertura 240° - Diametro di copertura 240° - Pinametro di copertura 360° - Pinametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a rrimpare		SOMMANO cad						12,77	38,31
SOMMANO cad 1,00	1E.02.020.00	autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o					1.00		
148		SOMMANO and						14.10	14,19
APE01 con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo SOMMANO cadauno 1,00 1,00 221,40 22 149 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare		SUMMANO cad					1,00	14,19	14,19
SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno 1,00 1,00 1,00 221,40 22 149 Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare	APE01	con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il							
Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso APE02 con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare		SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere,					1,00		
APE02 con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare		SOMMANO cadauno					1,00	221,40	221,40
		con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare							
Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)		cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero							
E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo 3,00		movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere,					3,00		
SOMMANO cadauno 3,00 125,26 37		SOMMANO cadauno					3,00	125,26	375,78
A RIPORTARE 113'35		A RIPORTARE							113′352,51

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							113′352,5
150 APE16	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore Microrigato in metacrilato Flusso luminoso 4493lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 34W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in acciaio laminato zincato a caldo Disano 6402 rapid system o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	190,31	951,55
151 APE04	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente							
152 1E.06.070.00 50	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria SOMMANO cadauno Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h- tempo di ricarica 12h - SE: 550 Im 1h di autonomia - 385 Im 2h di autonomia - 275 Im 3h di					6,00	119,14	714,8
153	autonomia - SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. SOMMANO cad Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2					3,00	254,24	762,7:
133	A RIPORTARE							115′781,6′

			DIME	NCIONI			pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	N S I O N I	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iung.	iai g.	11/pcso		unitario	115′781,62
1E 03 060 00	modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata							113 761,02
10	contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,39	38,39
						1,00	20,23	30,33
154 1E.03.080.00 40.d	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,32	43,32
155 1E.03.030.03 10.a	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,15	79,15
156 1E.02.070.00 30	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,11	33,33
157 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.					6,00	11,11	55,55
	SOMMANO cad					6,00	5,54	33,24
158 1C.27.050.01	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani						3,34	33,24
00.j	SOMMANO 100 kg					0,30	16.24	4,87
	SOMMANO 100 kg Opere in variante - Piano rialzato - zona scale (SpCat 10)					0,30	16,24	4,07
159 A25136b	Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1) Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 20 [m² 10.00]	0,010			13,000	1,30		
	SOMMANO t					1,30	100,00	130,00
	A RIPORTARE							116′143,92

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0 (1)	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							116′143,92
160	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
160 NP.02	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in pannelli di lana di roccia, sp. 40mm, poggiati su struttura a T in acciaio galvanizzato con finitura per la parte a vista bianca; struttura costituita da profili portanti, profili intermedi, pendini a doppia molla con occhiolo, una clip di sospensione e clip perimetrali. I profili portanti e intermedi hanno un'altezza uniforme pari a 38 mm. Compresa l'esecuzone di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualisiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta.					14,00		
	SOMMANO m2					14,00	111,32	1′558,48
161 1C.05.710.00 60.a	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550) Per esecuzione controsoffittatura in aderenza o ribassata, del tipo: -con lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite. L'elemento costruttivo completo dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120. Con capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/m² ingresso scuola					6,00		
							27.06	222.36
162 1C.24.100.00 20.a	Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione					6,00	37,06	222,36
	acquosa Vedi voce nº 161 [m² 6.00]					6,00		
	SOMMANO m ²					6,00	2,26	13,56
163 1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce Vedi voce n° 162 [m² 6.00]					6,00		
	SOMMANO m ²					6,00	4,20	25,20
	Opere in variante - Piano rialzato - uffici UTE (SpCat 11) Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1)							
	A RIPORTARE							117′963,52

Num.Ord.	DECICNATIONE DE L'AVORT		DIME	NSIONI		Oventità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							117′963,52
164 A25136b	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 34 [m² 168.80]	0,010			13,000	21,94	100,00	2′194,00
	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
165 1C.09.040.00 50.d	Elemento di copertura di forometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato, assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar, compreso sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:- mm. 670x670, altezza mm. 200							
	a copertura lampade 60x60					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	118,86	3′328,08
	Opere in variante - Piano rialzato - Circoloco e centro Koala (SpCat 12)							
166 1C.09.040.00 50.d	Elemento di copertura di forometrie per la posa di faretti, diffusori sonori e/o corpi illuminanti vari in controsoffitti resistenti al fuoco, idoneo a ripristinare la capacità REI 120 del controsoffitto, costituito da: rivestimento esterno in tessuto in fbra di vetro alluminizzato, pannello in lana di roccia densità 90 kg/m³, rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato, assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar, compreso sigillature, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio, per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. Conforme alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 13501-1; nelle seguenti dimensioni:- mm. 670x670, altezza mm. 200							
	a copertura lampade 60x60 Circoloco					16,00		
	Centro Koala					8,00		
	SOMMANO cad					24,00	118,86	2′852,64
	Opere elettriche (Cat 4)							
167	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR							
APE07	Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm ²		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	1,54	539,00
168 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm²							
			350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	1,77	619,50
	A RIPORTARE							127′496,74

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							127′496,74
169 1E.05.020.00 10.n	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	7,47	186,75
170 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm							
			200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	7,48	1′496,00
171 1E.02.070.00 10	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.					22.00		
						80,00		
	SOMMANO cad					80,00	9,65	772,00
172 1E.02.070.00 20	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.							
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,54	110,80
173 1E.02.070.00 30	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.							
	76					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	11,11	444,40
174 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm							
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,77	255,40
175 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm							
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	14,19	283,80
176 APE11	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led							
	Diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Flusso luminoso 2273lm Tensione di alimentazione 230V							
	A RIPORTARE							131′045,89
			1		1			

								pag. 36
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	T	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	525.6.1.25.6.1.25.2.2.1.1.6.1.4	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q	unitario	TOTALE
	RIPORTO							131′045,89
	Potenza assorbita 24W Classe di isolamento II Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Fosnova Pastilla o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					100		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	157,03	157,03
177 1E.02.040.01 15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm²							
			300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,18	354,00
178 A25136b	Opere in variante - Piano primo (SpCat 13) Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1) Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per							
	rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce n° 83 [m² 406.80] SOMMANO t	0,010			13,000	52,88	100,00	5′288,00
	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
179 NC.10.400.0 030.a	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00	89,79	89,79
180 NC.10.400.0 030.b	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo							
	Vedi voce nº 179 [giorno 1.00]	44,000				44,00		
	SOMMANO giorno					44,00	11,66	513,04
181 NC.10.400.0 030.c	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio							
	A RIPORTARE							137′447,75

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							137′447,75
	e rimontaggio ordinato dalla D.L.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	78,13	1′562,60
182 NP.02	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in pannelli di lana di roccia, sp. 40mm, poggiati su struttura a T in acciaio galvanizzato con finitura per la parte a vista bianca; struttura costituita da profili portanti, profili intermedi, pendini a doppia molla con occhiolo, una clip di sospensione e clip perimetrali. I profili portanti e intermedi hanno un'altezza uniforme pari a 38 mm. Compresa l'esecuzone di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualisiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. atrio e corridoi aule *(par.ug.=44,2*4) antibagni *(par.ug.=5,5+6+3+6,6+5,5) bagni *(par.ug.=1,5*4+1,8) aula insegnanti ripostiglio pianerottolo vano scala	176,800 26,600 7,800				135,50 176,80 26,60 7,80 20,30 12,00 6,50		
	SOMMANO m2					385,50	111,32	42′913,86
183 1C.24.770.00 20	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. Vedi voce n° 182 [m2 385.50]					385,50		
	SOMMANO m ²					385,50	1,08	416,34
184 A25136b	Opere in variante - Piano secondo (SpCat 14) Demolizioni e ricostruzioni (Cat 1) Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) Vedi voce nº 111 [m² 406.80]	0,010			13,000	52,88	100,00	5′288,00
	Opere edili e di finitura (Cat 2)							
185 NC.10.400.0 030.a	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno SOMMANO giorno					1,00	89,79	89,79
186 NC.10.400.0 030.b	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno							22,72
	successivo Vedi voce n° 185 [giorno 1.00]	44,000				44,00		
	SOMMANO giorno					44,00	11,66	513,04
	A RIPORTARE							188′231,38

Num.Ord.		DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	= Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							188′231,38
187 NC.10.400.0 030.c	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L. SOMMANO cad					20,00	78,13	1′562,60
188 NP.02	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in pannelli di lana di roccia, sp. 40mm, poggiati su struttura a T in acciaio galvanizzato con finitura per la parte a vista bianca; struttura costituita da profili portanti, profili intermedi, pendini a doppia molla con occhiolo, una clip di sospensione e clip perimetrali. I profili portanti e intermedi hanno un'altezza uniforme pari a 38 mm. Compresa l'esecuzone di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualisiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. atrio e corridoi aule e laboratorio *(par.ug.=89,10+44,5+44,5+24,5) antibagni *(par.ug.=6,6+5,3+2,3+3,3+6,6+5,5) bagni *(par.ug.=1,5*4+2,1+5,2)	202,600 29,600 13,300				135,50 202,60 29,60 13,30		
	vano scala SOMMANO m2					15,00 396,00	111,32	44′082,72
189 1C.05.710.00 60.a	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso del solaio. (Vedi 1C.10.550) Per esecuzione controsoffittatura in aderenza o ribassata, del tipo: -con lastra in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite. L'elemento costruttivo completo dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120. Con capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/m² vano scala					5,00		
100	SOMMANO m ²					5,00	37,06	185,30
190 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa Vedi voce n° 189 [m² 5.00]					5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	2,26	11,30
191	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o							
	A RIPORTARE							234′073,30

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							234′073,30
1C.24.120.00 10.b	lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce Vedi voce n° 190 [m² 5.00]					5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	4,20	21,00
192 1C.24.770.00 20	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. Vedi voce n° 188 [m2 396.00]					396,00		
	SOMMANO m ²					396,00	1,08	427,68
193 MA.00.005.0	Opere in variante - Opere complementari (SpCat 15) Opere complementari (Cat 3) Operaio specializzato edile 3° livello per opere non facilmente quantificabili, come piccole opere di dettaglio, scassi localizzati, tracce, opere di finitura, sistemazione							
	pendinature, ripristini da eseguirsi su indicazione della D.L.					19,00		
	SOMMANO ora					19,00	37,39	710,41
194 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2º livello per opere non facilmente quantificabili, come piccole opere di dettaglio, scassi localizzati, tracce, opere di finitura, sistemazione pendinature, ripristini da eseguirsi su indicazione della D.L.					18,00		
	SOMMANO ora					18,00	34,83	626,94
	Parziale LAVORI A CORPO euro							235′859,33
	A RIPORTARE							235'859,33

Num.Ord.	DEGIONAZIONE DEN AVODI	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		
	RIPORTO		
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	Riepilogo SUPER CATEGORIE Premesse Piano seminternato Piano indiazio - India UTE Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - zona scale Opere in varianti - Piano rindiazio - Girciboco e centro Koula Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Piano rindiazio - Ricia UTE Opere in varianti - Opere complementuri Totale SUPER CATEGORIE euro	0,00 0,00 5'787,26 30'817,85 31'972,05 22'125,08 607,97 1'949,60 5'522,08 8'071,32 50'783,63 52'181,43 1'337,35 235'859,33	
	A RIPORTARE		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003 004 005	Riepilogo CATEGORIE Demolizioni e ricostruzioni Opere edili e di finitura Opere complementari Opere elettriche Assistenze murarie	22′717,43 139′574,95 2′709,53 70′249,45 607,97
	Totale CATEGORIE euro	235′859,33
	A RIPORTARE	

		pag. 42
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
С	LAVORI A CORPO euro	235′859,33
C:001 C:002	Premesse euro Piano seminterrato euro	0,00
C:002.002 C:002.004	Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	0,00
C:003	Piano rialzato - zona scale euro	5′787,26
C:003.001 C:003.002 C:003.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	239,12 97,25 5′450,89
C:003.004.001 C:003.004.002	Scala esterna euro Scala interna euro	1′852,05 3′598,84
C:004	Piano rialzato - uffici UTE euro	30′817,85
C:004.001 C:004.002 C:004.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	1′566,46 14′375,17 14′876,22
C:005	Piano rialzato - Circoloco e centro Koala euro	31′972,05
C:005.002 C:005.004	Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	17′615,66 14′356,39
C:006	Piano primo euro	22′125,08
C:006.001 C:006.002 C:006.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	3′775,10 3′481,97 14′868,01
C:007	Piano secondo euro	23′331,53
C:007.001 C:007.002 C:007.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	4′236,75 3′615,52 15′479,26
C:008	Opere complementari euro	1′372,18
C:008.003	Opere complementari euro	1′372,18
C:009	Assistenze murarie euro	607,97
C:009.005	Assistenze murarie euro	607,97
C:010	Opere in variante - Piano rialzato - zona scale euro	1′949,60
C:010.001 C:010.002	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro	130,00 1′819,60
C:011	Opere in variante - Piano rialzato - uffici UTE euro	5′522,08
C:011.001 C:011.002	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro	2′194,00 3′328,08
C:012	Opere in variante - Piano rialzato - Circoloco e centro Koala euro	8′071,32
C:012.002 C:012.004	Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro	2′852,64 5′218,68
C:013	Opere in variante - Piano primo euro	50′783,63
C:013.001 C:013.002	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro	5′288,00 45′495,63
	A RIPORTARE	

			p u g. 13
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		I M P O R T I TOTALE
		RIPORTO	
C:014	Opere in variante - Piano secondo euro		52′181,43
C:014.001	Demolizioni e ricostruzioni euro		5′288,00
C:014.002	Opere edili e di finitura euro		46′893,43
C:015	Opere in variante - Opere complementari euro		1′337,35
C:015.003	Opere complementari euro		1′337,35
		TOTALE euro	235′859,33
	V. 4 21/00/2022		
	Vimercate, 31/08/2022		
	II Tecnico		
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		· 	
		A RIPORTARE	