

STIMA INCIDENZA SICUREZZA PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO:

 Messa in sicurezza di solai e controsoffitto, sistemazione impiantistiche ed opere complementari nel plesso Don Milani - SCUOLA ROSSA

LOCALITA':

- Plesso Scolastico Don Milani
- Via Dante Alighieri 9 Pogliano Milanese (MI)

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese

DATA:

REV00 del 09.07.2021

Ns. rif: 0190-21/MS

TeKnoProgetti engineering s.r.l.

www.teknoprogettisrl.it info@teknoprogettisrl.it



DIVISIONE TECNOLOGICA via XXV Aprile n 24/a -20871- Vimercate (MB) tel. 039/2142477
Direttore tecnico: Ing. A. Salmoiraghi a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it



Il direttore tecnico della divisione progettazione Ing. Mauro Bertoni

TeKnoProgetti engineering s.r.l.

www.teknoprogettisrl.it info@teknoprogettisrl.it



Certificato

DIVISIONE PROGETTAZIONE viale Lombardia n 233 -20861- Brugherio (MB) tel. 039/2142477 - fax. 039/2875445 Direttore tecnico: Ing. M. Bertoni

m.bertoni@teknoprogettisrl.it

Certificato n. 15429 DIVISIONE PROGETTAZIONE

DIVISIONE TECNOLOGICA via XXV Aprile n 24/a -20871- Vimercate (MB) tel. 039/6260355 - fax. 039/6084308 Direttore tecnico: Ing. A. Salmoiraghi a.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it

Comune di Pogliano Milanese Città Metropolitana Milano

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Messa in sicurezza di solai e controsoffitti, sistemazione impiantistiche ed opere edili complementari nel plesso Don Milani

Via Dante Alighieri 9 – Pogliano Milanese (MI) - Scuola Rossa

COMMITTENTE:

Comune di Pogliano Milanese

Vimercate, 09/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
	PREZZIARI DI RIFERIMENTO: 1) Listino prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni edizione 2021 - Regione Lombardia 2) Prezzi informativi dell'edilizia - Recupero Ristrutturazione Manutenzione -DEI - II° semestre 2020 3) Prezzi informativi delle opere edili di Milano - camera di Commercio - III° quadrimestre 2020 4) NP e APE: nuovi prezzi recepiti da ditte fornitrici e da analisi prezzi					
	voce n.1 - Categorie: 001 SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tutte le lavorazioni comprese nel presente computo, si intendono comprese di: - approntamento dei piani di lavoro - opere provvisionali - carico, trasporto e smaltimento di eventuali materiali di risulta elle discariche autorizzate - tracciamenti - manodopera, materiali e assistenza muraria alle lavorazioni - eventuali sovrapprezzi per zone di spazio ristretto e altezza ridotta che possono rendere difficoltose le lavorazioni - assistenze murarie agli impianti . Nell'onere si intende compresa la quota parte di materiali ed attrezzi necessari ed ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta. Tutte le opere sono calcolate vuoto per pieno indipendentemente dall'incidenza del vuoto. Non sono comprese nella seguente descrizione l'eventuale spostamento di banchi, sedie, arredi in genere, merci e scaffalature, ecc, salvo dove precisato. E' invece compresa la campionatura dei materiali richiesti dalla D.L. voce n.2 - Categorie: 001	0,00				
	SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1C.01.080.00 10.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili voce n.20 - Categorie: 003.001	10,00				
	SOMMANO m²	10,00	9,98	99,80	4,49	4,500
1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno voce n.34 - Categorie: 004.001 voce n.83 - Categorie: 006.001 voce n.111 - Categorie: 007.001	168,80 406,80 406,80				
	SOMMANO m ²	982,40	9,28	9′116,66	410,25	4,500
1C.05.710.00 70.a	Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer), per messa in sicurezza dei solai laterocemento (antisfondellamento) costituita da fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico. Fissata con connettori metallici ad espansione e tasselli in numero adeguato. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 600 kg/m². Comprese tutte le operazioni necessarie, i tracciamenti, i piani di lavoro, la predisposizione dei fori nei travetti, la pulizia finale e l'allontanamento delle macerie alle discariche autorizzate. Valutato sulla proiezione in pianta della sola rete applicata,					
	A RIPORTARE			9′216,46	414,74	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			9′216,46	414,74	
	ritenedosi compresi i sormonti e gli accessori di fissaggio:-con connettori in acciaio galvanizzato voce n.4 - Categorie: 002.002 voce n.24 - Categorie: 003.002 voce n.37 - Categorie: 004.002 voce n.62 - Categorie: 005.002 voce n.86 - Categorie: 006.002 voce n.114 - Categorie: 007.002	69,00 20,00 168,80 219,40 413,30 426,80				
	SOMMANO m ²	1′317,30	37,27	49′095,78	859,17	1,750
6 1C.07.230.00 30	Rasatura liscia su superfici interne eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante applicato a due passate direttamente su superfici in calcestruzzo, solai predalles, ecc.; compresi i piani di lavoro. voce n.5 - Categorie: 002.002 SOMMANO m²	69,00	11,01	759,69	13,29	1,750
			11,01	737,07	13,27	1,750
7 1C.20.050.00 40.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm voce n.26 - Categorie: 003.002 voce n.88 - Categorie: 006.002 voce n.116 - Categorie: 007.002	2,08 76,72 79,68				
	SOMMANO m ²	158,48	37,18	5′892,28	58,92	1,000
8 1C.20.150.00 10.a	Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista; voce n.25 - Categorie: 003.002 voce n.38 - Categorie: 004.002 voce n.63 - Categorie: 005.002 voce n.87 - Categorie: 006.002 voce n.87 - Categorie: 007.002	20,00 165,30 210,30 385,50 401,00				
	SOMMANO m ²	1′182,10	37,59	44′435,15	444,36	1,000
9 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa voce n.6 - Categorie: 002.002 voce n.27 - Categorie: 003.002 voce n.41 - Categorie: 004.002 voce n.66 - Categorie: 005.002 voce n.66 - Categorie: 006.002 voce n.89 - Categorie: 006.002 voce n.117 - Categorie: 007.002	69,00 2,08 29,60 23,84 76,72 79,68				
	SOMMANO m ²	280,92	2,26	634,89	11,10	1,750
10 1C.24.120.00 10.b	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce voce n.7 - Categorie: 002.002	69,00				
	A RIPORTARE	69,00		110′034,25	1′801,58	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO	69,00		110′034,25	1′801,58	
	voce n.28 - Categorie: 003.002 voce n.42 - Categorie: 004.002 voce n.67 - Categorie: 005.002 voce n.90 - Categorie: 006.002 voce n.118 - Categorie: 007.002	2,08 29,60 23,84 76,72 79,68				
	SOMMANO m ²	280,92	4,20	1′179,87	20,65	1,750
1C.24.770.00	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. voce n.3 - Categorie: 002.002 voce n.23 - Categorie: 003.002 voce n.36 - Categorie: 004.002 voce n.61 - Categorie: 005.002 voce n.85 - Categorie: 006.002 voce n.113 - Categorie: 007.002	69,00 6,00 50,64 65,82 123,99 128,04				
	SOMMANO m ²	443,49	1,08	478,97	8,37	1,750
1C.27.050.01	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato voce n.22 - Categorie: 003.001 voce n.35 - Categorie: 004.001 voce n.84 - Categorie: 006.001 voce n.112 - Categorie: 007.001	0,90 15,19 36,61 36,61				
	SOMMANO 100 kg	89,31	12,61	1′126,20	0,00	
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani voce n.14 - Categorie: 002.004 voce n.60 - Categorie: 004.004 voce n.82 - Categorie: 005.004 voce n.109 - Categorie: 006.004 voce n.137 - Categorie: 007.004 voce n.137 - Categorie: 007.004 voce n.158 - Categorie: 003.004.002	0,15 1,80 0,78 1,72 1,83 0,30				
	SOMMANO 100 kg	6,58	16,24	106,86	0,00	
10.c	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia voce n.141 - Categorie: 009.005	30′398,57				
	SOMMANO %	30′398,57	2,00	607,97	7,60	1,250
15 1E.02.010.00 20.b	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio diam. 20mm voce n.32 - Categorie: 003.004.001	15,00				
	SOMMANO m	15,00	6,11	91,65	1,83	2,000
1E.02.010.00	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam. 20mm voce n.30 - Categorie: 003.004.001	10,00				
	A RIPORTARE	10,00		113′625,77	1′840,03	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO	10,00		113′625,77	1′840,03	
	SOMMANO m	10,00	10,80	108,00	2,16	2,000
	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 100x100x50 mm voce n.16 - Categorie: 002.004 voce n.48 - Categorie: 004.004 voce n.73 - Categorie: 005.004 voce n.96 - Categorie: 006.004 voce n.124 - Categorie: 007.004 voce n.146 - Categorie: 003.004.002	8,00 20,00 14,00 32,00 33,00 3,00				
	SOMMANO cad	110,00	12,77	1′404,70	28,10	2,000
	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti 150x110x70 mm voce n.15 - Categorie: 002.004 voce n.31 - Categorie: 003.004.001 voce n.49 - Categorie: 004.004 voce n.74 - Categorie: 005.004 voce n.97 - Categorie: 006.004 voce n.125 - Categorie: 007.004 voce n.147 - Categorie: 003.004.002	4,00 5,00 16,00 14,00 17,00 18,00 1,00				
	SOMMANO cad	75,00	14,19	1′064,25	21,28	2,000
1E.02.040.00 95.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm² voce n.33 - Categorie: 003.004.001	20,00	2,42	48,40	0,97	2,000
	SOMMEN		2,72	40,40	0,57	2,000
15.a	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 1,5 mm² voce n.50 - Categorie: 004.004 voce n.75 - Categorie: 005.004 voce n.98 - Categorie: 006.004 voce n.126 - Categorie: 007.004 voce n.142 - Categorie: 003.004.002	4,00 60,00 60,00 60,00 30,00				
	SOMMANO m	214,00	1,18	252,52	5,06	2,000
1E.02.070.00	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. voce n.12 - Categorie: 002.004 voce n.58 - Categorie: 004.004 voce n.107 - Categorie: 006.004 voce n.135 - Categorie: 007.004	2,00 15,00 10,00 18,00				
	SOMMANO cad	45,00	9,65	434,25	8,69	2,000
1E.02.070.00	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. voce n.13 - Categorie: 002.004	5,00				
	A RIPORTARE	5,00		116′937,89	1′906,29	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	inaid
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	incid. %
	RIPORTO	5,00		116′937,89	1′906,29	
	voce n.59 - Categorie: 004.004 voce n.81 - Categorie: 005.004 voce n.108 - Categorie: 006.004 voce n.136 - Categorie: 007.004 voce n.157 - Categorie: 003.004.002	54,00 29,00 54,00 55,00 6,00				
	SOMMANO cad	203,00	5,54	1′124,62	22,47	2,000
23 1E.02.070.00 30	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli. voce n.110 - Categorie: 006.004 voce n.138 - Categorie: 007.004 voce n.156 - Categorie: 003.004.002	31,00 44,00 3,00				
	SOMMANO cad	78,00	11,11	866,58	17,34	2,000
24 1E.03.030.02 80.b	Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie: - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A voce n.104 - Categorie: 006.004	3,00				
	voce n.132 - Categorie: 007.004	3,00	40.40	20604	7.04	2 000
	SOMMANO cad	6,00	49,49	296,94	5,94	2,000
25 1E.03.030.03 10.a	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A					
	voce n.155 - Categorie: 003.004.002	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	79,15	79,15	1,58	2,000
26 1E.03.060.00 10	Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore, 1/2 modulo DIN, portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-24V voce n.57 - Categorie: 004.004 voce n.106 - Categorie: 006.004 voce n.134 - Categorie: 007.004	3,00 3,00 3,00				
	voce n.153 - Categorie: 003.004.002	1,00				
	SOMMANO cad	10,00	38,39	383,90	7,67	2,000
27 1E.03.080.00 40.d	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA voce n.56 - Categorie: 004.004 voce n.105 - Categorie: 006.004 voce n.133 - Categorie: 007.004 voce n.154 - Categorie: 003.004.002	1,00 1,00 1,00 1,00				
	SOMMANO cad	4,00	43,32	173,28	3,48	2,000
28 1E.05.020.00 10.n	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -pulsante 1P NA o NC 10A - 250V - generico voce n.54 - Categorie: 004.004 voce n.79 - Categorie: 005.004 voce n.102 - Categorie: 006.004 voce n.130 - Categorie: 007.004	1,00 3,00 6,00 4,00				
	A RIPORTARE	14,00		119′862,36	1′964,77	

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI		pag. 7
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO	14,00		119′862,36	1′964,77	
	SOMMANO cad	14,00	7,47	104,58	2,10	2,000
29 1E.05.020.00 10.s	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -copriforo a 1 posto voce n.55 - Categorie: 004.004	15,00				
	voce n.80 - Categorie: 005.004 voce n.103 - Categorie: 006.004 voce n.131 - Categorie: 007.004	11,00 13,00 13,00				
	SOMMANO cad	52,00	3,22	167,44	3,36	2,000
30 1E.06.070.00 50	Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h- tempo di ricarica 12h - SE: 550 lm 1h di autonomia - 385 lm 2h di autonomia - 275 lm 3h di autonomia - SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. voce n.47 - Categorie: 004.004 voce n.72 - Categorie: 005.004 voce n.152 - Categorie: 003.004.002	17,00 18,00 3,00				
	SOMMANO cad	38,00	254,24	9′661,12	193,22	2,000
31 APE01	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo voce n.94 - Categorie: 006.004 voce n.122 - Categorie: 007.004 voce n.148 - Categorie: 003.004.002	13,00 14,00 1,00				
	SOMMANO cadauno	28,00	221,40	6′199,20	123,98	2,000
32 APE02	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 10m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92166 o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo voce n.95 - Categorie: 006.004 voce n.123 - Categorie: 007.004 voce n.149 - Categorie: 003.004.002	5,00 5,00 3,00				
	SOMMANO cadauno	13,00	125,26	1′628,38	32,58	2,000
	A RIPORTARE			137′623,08	2′320,01	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			137′623,08	2′320,01	
33 APE03	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da incasso con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 2 uscite dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92276 o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo voce n.93 - Categorie: 006.004 voce n.121 - Categorie: 007.004	4,00 4,00				
	SOMMANO cadauno	8,00	312,94	2′503,52	50,08	2,000
34 APE04	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente					
35 APE05	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria voce n.91 - Categorie: 006.004 voce n.119 - Categorie: 007.004 voce n.151 - Categorie: 003.004.002 SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature Flusso luminoso 1777lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 14W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Dimensione incasso 160/175mm. Disano 883 Compact o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di	48,00 46,00 6,00 100,00		11′914,00	238,28	2,000
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di					
	A RIPORTARE			152′040,60	2′608,37	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			152′040,60	2′608,37	
	identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria voce n.92 - Categorie: 006.004	7,00				
	voce n.120 - Categorie: 007.004 SOMMANO cadauno	17,00		2′193,85	43,88	2,000
36 APE06	Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm					
	voce n.17 - Categorie: 002.004 voce n.53 - Categorie: 004.004 voce n.78 - Categorie: 005.004 voce n.101 - Categorie: 006.004 voce n.129 - Categorie: 007.004 voce n.145 - Categorie: 003.004.002	55,00 50,00 64,00 110,00 20,00				
	SOMMANO m	409,00	7,48	3′059,32	61,19	2,000
37 APE07	Cavo bipolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 2x1.5 mm² voce n.18 - Categorie: 002.004 voce n.51 - Categorie: 004.004 voce n.76 - Categorie: 005.004 voce n.99 - Categorie: 006.004 voce n.127 - Categorie: 007.004 voce n.144 - Categorie: 003.004.002	30,00 74,00 84,00 175,00 175,00				
	SOMMANO m	553,00	1,54	851,62	17,03	2,000
38 APE08	Cavo tripolare flessibile FM9OZ1 450/750V classificazione CPR Cca-s1b,d0,a1 con certificato di approvazione IMQ 3x1.5/3G1,5 mm² voce n.19 - Categorie: 002.004 voce n.52 - Categorie: 004.004 voce n.77 - Categorie: 005.004 voce n.100 - Categorie: 006.004 voce n.128 - Categorie: 007.004 voce n.128 - Categorie: 007.004 voce n.143 - Categorie: 003.004.002	25,00 80,00 145,00 291,00 291,00 45,00				
	SOMMANO m	877,00	1,77	1′552,29	31,04	2,000
39 APE09	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92142 o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo voce n.8 - Categorie: 002.004	1,00				
	SOMMANO cadauno	1,00	147,73	147,73	2,95	2,000
	A RIPORTARE			159′845,41	2′764,46	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			159′845,41	2′764,46	
40 APE10	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza Flusso luminoso 3318lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 33W Classe di isolamento II Grado di protezione IP44 Temperatura di colore 4000K Indice di resa cromatica >90 UGR <19 Alimentatore DALI Dimensione 595x595x80mm. Disano Led Panel 840 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (Indica Aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria					
	voce n.43 - Categorie: 004.004 voce n.68 - Categorie: 005.004	28,00 24,00				
	SOMMANO cadauno	52,00	149,36	7′766,72	155,33	2,000
41 APE11	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Flusso luminoso 2273lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 24W Classe di isolamento II Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Fosnova Pastilla o equivalente					
42	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria voce n.44 - Categorie: 004.004 voce n.69 - Categorie: 005.004 SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da plafone con le seguenti	7,00 8,00 ———————————————————————————————	157,03	2′355,45	47,10	2,000
42 APE12	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza slave da platone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92142 o equivalente Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo)					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del					
	A RIPORTARE			169′967,58	2′966,89	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI			PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			169′967,58	2′966,89	
	materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo voce n.45 - Categorie: 004.004 voce n.70 - Categorie: 005.004	1,00 2,00				
	SOMMANO cadauno	3,00	147,73	443,19	8,86	2,000
43 APE13	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di presenza master da plafone con le seguenti caratteristiche: - Angolo di copertura 360° - Diametro di copertura 24m - 1 uscita dali per la regolazione automatica dell'illuminazione artificiale in base all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre - Funzioni programmabili tramite applicazione smartphone - Collegamento tramite puntali a crimpare B.E.G. 92279 o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio SIL-A/01): SIL (Sensore illuminazione) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo) E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del					
	materiale all'interno dell'area di cantiere, l'installazione ed il collaudo voce n.9 - Categorie: 002.004 voce n.46 - Categorie: 004.004 voce n.71 - Categorie: 005.004	4,00 15,00 14,00				
	SOMMANO cadauno	33,00	221,40	7′306,20	146,12	2,000
44 APE14	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente Flusso luminoso 1593lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 11W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Disano 927 echo o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria voce n.11 - Categorie: 002.004					
	SOMMANO cadauno	5,00	159,64	798,20	15,96	2,000
45 APE15	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante con complesso autonomo di emergenza avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente Flusso luminoso 15931m Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 11W Complesso autonomo di emergenza durata 1h Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Disano 927 echo o equivalente					
	A RIPORTARE			178′515,17	3′137,83	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO			178′515,17	3′137,83	
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria voce n.10 - Categorie: 002.004	3,00				
	voce n.29 - Categorie: 003.004.001 SOMMANO cadauno	5,00 8,00	306,61	2′452,88	49,06	2,000
APE16	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Chip led Diffusore Microrigato in metacrilato Flusso luminoso 4493lm Tensione di alimentazione 230V Potenza assorbita 34W Grado di protezione IP65 Temperatura di colore 4000K Alimentatore DALI Corpo in acciaio laminato zincato a caldo Disano 6402 rapid system o equivalente					
	Sulla facciata laterale dell'apparecchio dovrà essere presente il cartellino di identificazione (esempio IO-A/01): IO (Apparecchio illuminante "ILLUMINAZIONE ORDINARIA) - A (indica aula) - 01 (indica il numero progressivo					
	E' compresa la fornitura, il trasporto, lo scarico del materiale, la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere, l'assemblaggio, l'installazione, le staffe di fissaggio e la bulloneria voce n.150 - Categorie: 003.004.002	5,00				
	SOMMANO cadauno	5,00	190,31	951,55	19,03	2,000
B55093	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato, realizzata con lastre in calcio silicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 10 mm per REI 120 voce n.40 - Categorie: 004.002	14,80				
	voce n.65 - Categorie: 005.002 SOMMANO mq	26,72	43,56	1′163,93	11,64	1,000
	Operaio specializzato edile 3° livello voce n.139 - Categorie: 008.003	19,00	13,30	1 103,73	11,01	1,000
005	SOMMANO ora	19,00	37,39	710,41	0,00	
MA.00.005.0	Operaio qualificato edile 2º livello voce n.21 - Categorie: 003.001 voce n.140 - Categorie: 008.003	4,00 19,00				
	SOMMANO ora	23,00	34,83	801,09	0,00	
NP.01	Realizzazione di veletta a chiusura del controsoffitto, realizzato mediante lastra in calcio silicato esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mc e bordi dritti, applicati su idonea struttura metallica, compresa rasatura finale. Spessore per lastra 25mm, per REI 120.					
	voce n.39 - Categorie: 004.002 voce n.64 - Categorie: 005.002	14,80 11,92				
	A RIPORTARE	26,72		184′595,03	3′217,56	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO	26,72		184′595,03	3′217,56	
	SOMMANO m2	26,72	66,20	1′768,86	17,69	1,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro			186′363,89	3′235,25	1,73
	TOTALE euro			186′363,89	3′235,25	1,73
	A RIPORTARE					

RIPORTO RIPO	Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
Rigidings SUPER CATEGORIE		E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Sicurezza	%
Premisses 0.00 0.00 0.00 Pano radizatio 7321,51 515,57 1.00 Pano radizatio 7325,81 135,08 131,09 140,000 Pano radizatio 7325,81 135,00 11,000 Pano radizatio 7325,81 135,00 13,000 Pano radizatio 7325,81 135,00 13,000 Pano radizatio 7325,81 135,00 13,000 Pano radizatio 7325,81 135,00 135,00 Pano prima 7325,81 135,00 Pano prima 7325,81 135,00 Pano prima 7325,81 135,00 135,00 Pano prima 7325,81 135,00 Pa		RIPORTO			
	001 002 003 004 005 006 007 008 009	Premesse Piano seminterrato Piano rialzato Piano rialzato - uffici UTE Piano rialzato - Circoloco e centro Koala Piano primo Piano secondo Opere complementari	7'313,15 7'295,81 31'009,40 31'972,05 52'481,37 54'311,96 1'372,18	136,57 135,08 560,22 526,03 920,69 949,06 0,00	0,000 1,86° 1,85° 1,80° 1,64° 1,75° 1,74° 0,000 1,250°
		Totale SUPER CATEGORIE euro	186′363,89	3′235,25	1,730
A RIPORTARE					

Num.Ord.		INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA		E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Sicurezza	%
			RIPORTO			
001 002 003 004 005	Demolizioni e ricostruzioni Opere edili e di finitura Opere complementari Opere elettriche Assistenze murarie	Riepilogo_CATEGORIE		10'481,98 105'409,42 1'372,18 68'492,34 607,97	414,74 1'445,19 0,00 1'367,72 7,60	1,997
			Totale CATEGORIE euro	186′363,89	3′235,25	1,736
			·			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Sicurezza	%
		RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
С	LAVORI A CORPO euro		186′363,89	3′235,25	1,736
C:001 C:002	Premesse euro Piano seminterrato euro		0,00 7′313,15	0,00 136,57	0,000 1,867
C:002.002 C:002.004	Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro		3′851,58 3′461,57	67,39 69,18	1,750 1,999
C:003	Piano rialzato euro		7′295,81	135,08	1,851
C:003.001 C:003.002 C:003.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro		250,47 1′594,45 5′450,89	4,49 21,67 108,92	1,793 1,359 1,998
C:003.004.001 C:003.004.002	Scala esterna euro Scala interna euro		1′852,05 3′598,84	37,04 71,88	2,000 1,997
C:004	Piano rialzato - uffici UTE euro		31′009,40	560,22	1,807
C:004.001 C:004.002 C:004.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro		1′758,01 14′375,17 14′876,22	70,49 192,80 296,93	4,010 1,341 1,996
C:005	Piano rialzato - Circoloco e centro Koala euro		31′972,05	526,03	1,645
C:005.002 C:005.004	Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro		17′615,66 14′356,39	239,16 286,87	1,358 1,998
C:006	Piano primo euro		52′481,37	920,69	1,754
C:006.001 C:006.002 C:006.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro		4′236,75 33′376,61 14′868,01	169,88 454,00 296,81	4,010 1,360 1,996
C:007	Piano secondo euro		54′311,96	949,06	1,747
C:007.001 C:007.002 C:007.004	Demolizioni e ricostruzioni euro Opere edili e di finitura euro Opere elettriche euro		4′236,75 34′595,95 15′479,26	169,88 470,17 309,01	4,010 1,359 1,996
C:008	Opere complementari euro		1′372,18	0,00	0,000
C:008.003	Opere complementari euro		1′372,18	0,00	0,000
C:009	Assistenze murarie euro		607,97	7,60	1,250
C:009.005	Assistenze murarie euro		607,97	7,60	1,250
		TOTALE euro	186′363,89	3′235,25	1,736
	Vimercate, 09/07/2021				
	Il Tecnico				
		D.T.D.C. = - :			
	A	RIPORTARE			